

**REGIONE LAZIO**
**AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5**
**DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N°** 001233 **DEL** 28 GIU 2023
**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica**
**OGGETTO:** Preso d'atto del servizio erogato dalla ditta Edil Art srl per la manutenzione straordinaria, lavori edili presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Colferro, per un importo di € 146.834,58 oltre iva.

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 28 GIU 2023
**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.**

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 28 GIU 2023
**Atto trasmesso al Collegio Sindacale**
 Senza osservazioni

 Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

 Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301-

 Registrazione n. 2023/1600- del 14-06-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) \_\_\_\_\_

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli



La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 41 pagine.

## PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

### PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

### PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria, lavori edili presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Colleferro;

### TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Edil Art srl ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

### RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3599519, con unico operatore Ditta Edil Art srl per un importo lavori pari ad € 146.834,58;

### RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

#### **RICHIAMATO**

Il verbale inviato con mail al Direttore f.f. UOC TECNICA ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

#### **PRESO ATTO**

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica;

di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

#### **ATTESO**

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **9866176200**;

#### **RITENUTO**

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Edil Art srl con sede in, Via Attio Labeone n. 54 000175 Roma IVA/C.F. 14998881008 manutenzione straordinaria, lavori edili presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Colferro, per un importo di € 146.834,58 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.303,60 per un totale complessivo di € 179.138,18;


Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

#### **PROPONE**

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Edil Art srl con sede in, Via Attio Labeone n. 54 000175 Roma IVA/C.F. 14998881008 manutenzione straordinaria, lavori edili presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Colferro, per un importo di € 146.834,58 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.303,60 per un totale complessivo di € 179.138,18;
2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3599519;
3. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 146.834,58 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.303,60 per un totale complessivo di € 179.138,18 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica  
Ing. Elisa Moroncelli



Il RUP  
ing. Ferdinando Ferone




**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI**

Parere Favorevole

Data 28 GIU 2023

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro



Parere Favorevole

Data 28 GIU 2023

Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellessa



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**RITENUTO** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellessa



Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: \_\_\_\_\_

128 GIU 2023  
U19 85  
U19 85  
**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

---

**L'addetto alla Pubblicazione**



---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

---

Tivoli, \_\_\_\_\_

Prot 24270 - 12/06/23

**acquistinretepa**

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

**DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA**

NUMERO DI RDO: 3599519

Offerta Economica relativa a

**DESCRIZIONE RDO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI

COLLEFERRO  
NUMERO RDO 3599519

NUMERO LOTTO 0

Amministrazione titolare del procedimento

**AMMINISTRAZIONE**

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE 04733471009

ASL ROMA 5 - TIVOLI  
DATA RICEZIONE  
12 GIU. 2023  
AA.GG. Protocollo Generale

Concorrente

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

EDIL ART S.R.L.

**PARTITA IVA**

14998881008

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
149984,24	2,1

Elenco dichiarazioni abilitazione

Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Nessuna
--	---------

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

09/06/2023

## SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 d.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di Lavori aventi importo inferiore ad € 150.000,00 per Lavori analoghi alla SOA Categoria OG1
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.






**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprendivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



Date

**Pubblicazione** 06/06/2023 10:50**Inizio presentazione offerte** 06/06/2023 10:50**Termine ultimo presentazione offerte** 12/06/2023 09:00**Data limite stipula contratto** 16/06/2023 09:00**Data limite di consegna beni/decorrenza** 19/06/2023 09:00



Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO

## Dati Principali

**Numero RDO**

3599519

**Nome RDO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO

**Tipologia di contratto**

Appalto di lavori

**Tipologia di procedura**

Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016 (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi e/o Lavori

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

## Ruoli e Autorizzazioni

**Responsabile del procedimento**

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

**Stazione Appaltante**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

## Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**  
Minor PrezzoCIG  
9866176200CUP  
-**CPV**Identificativo  
45451000-3Descrizione  
Lavori di decorazioneCategoria  
OG 1 Edifici civili e industrialiFornitura  
100**Formulazione offerta economica**  
PERCENTUALI A RIBASSONome Parametro  
149984,24Peso  
1Decimali offerta  
1**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Importo base d'asta**


€ 149.984,24

**Dati consegna e fatturazione**

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente



Documentazione Gara



cm ort coll.pdf

9461.5 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA OSPEDALE DI COLLEFERRO

---

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

14998881008

EDIL ART S.R.L.

**Comune di Colleferro**  
Provincia di Roma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL REPARTO ORTOPEDIA DELL'OSPEDALE "L. PARODI DELFINO DI COLLEFERRO"

**COMMITTENTE:** ASL ROMA 5

Data, 23/05/2023

**IL TECNICO**

06.06.2023  
N.O.  
Direttore f.f. UOC Tecnica  
Ing. Elisa Moroncelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>REPARTO ORTOPEdia (SpCat 1)</b>							
	<b>OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
	<b>Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)</b>							
1 / 65 A01.01.004.b .03	Perforazione ad andamento orizzontale o comunque inclinata eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, escluso l'uso ... per dare la perforazione completa: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e tufi): da 40,01 m a 60,00 m Fori passaggio scarichi	6,00			0,300	1,80		
	SOMMANO m					1,80	223,36	402,0
2 / 66 A01048	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione pavimento *(H/peso=100,000+33,8) Rimozione rivestimenti		70,00		133,800 1,600	133,80 112,00		
	SOMMANO mq					245,80	4,27	1'049,5
3 / 67 A03.01.010.f	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) Demolizione controsoffitti *(H/peso=230,000+33,8)				263,800	263,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					263,80	4,32	1'139,6
4 / 68 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Apertura porte		1,50	2,200	0,500	1,65		
	SOMMANO mc					1,65	315,39	520,3
5 / 69 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Demolizione pareti interne per nuova disposizione		16,00		3,200	51,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					51,20	8,00	409,6
6 / 70 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Demolizione pavimentazione per rifacimento massetto wc				13,000	13,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					13,00	15,21	197,7
7 / 71 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Smontaggio porte	7,00	1,20	2,100		17,64		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					17,64	17,61	310,6
8 / 72 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura							
	A R I P O R T A R E							4'029,6



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'029,6
	delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Infisso da sostituire		2,00	2,700		5,40		
	SOMMANO mq					5,40	20,82	112,4
9 / 73 A03.01.019.a .01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq Assistenza muraria		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	32,02	1'921,2
10 / 74 A03.02.025.b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) rimozione vecchi impianti				100,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	3,21	321,0
11 / 75 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino rimozione sanitari lavabo				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	28,02	28,0
12 / 76 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Demolizione controsoffitto Smontaggio porte + finestre *(lung.=5,4+17,64) Demolizione tramezzature Demolizione gomma Demolizione pavimentazione bagni Tagli apertura porte Assistenza Muraria	0,03 0,05 0,10 0,02 0,05 0,10	263,80 23,04 51,20 245,80 13,00 60,00			7,91 1,15 5,12 4,92 0,65 1,65 6,00		
	SOMMANO m³					27,40	37,62	1'030,7
13 / 77 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Demolizione controsoffitto Smontaggio porte + finestre Demolizione tramezzature Demolizione gomma Demolizione pavimentazione bagni Tagli apertura porte Assistenza Muraria	0,03 0,05 0,10 0,02 0,05 0,10	263,80 23,04 51,20 245,80 13,00 60,00			7,91 1,15 5,12 4,92 0,65 1,65 6,00		
	SOMMANO mc					27,40	32,02	877,3
14 / 78 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche c/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Demolizione controsoffitto Smontaggio porte + finestre Demolizione tramezzature Demolizione gomma Demolizione pavimentazione bagni	0,03 0,05 0,10 0,02 0,05	263,80 23,04 51,20 245,80 13,00		1,500 1,500 1,800 1,500 1,800	11,87 1,73 9,22 7,37 1,17		
	A RIPORTARE					31,36		8'320,3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					31,36		8'320,3
	Tagli apertura porte Assistenza Muraria	0,10	1,65 60,00		1,800 1,800	2,97 10,80		
	<b>SOMMANO ton</b>					45,13	36,66	1'654,4
15 / 79 A03.03.007. m	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... corrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero Demolizione gomma		245,80		5,000	1'229,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					1'229,00	0,87	1'069,2
16 / 80 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero Demolizione controsoffitto Smontaggio porte + finestre Demolizione tramezzature Demolizione pavimentazione bagni Tagli apertura porte Assistenza Muraria	0,03 0,05 0,10 0,05 0,10	263,80 23,04 51,20 13,00 1,65 60,00		1,500 1,500 1,800 1,800 1,800	11,87 1,73 9,22 1,17 2,97 10,80		
	<b>SOMMANO ton</b>					37,76	13,55	511,6
A RIPIORTARE								11'555,7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							11'555,7
	<b>Ricostruzioni (SbCat 2)</b>							
17 / 81 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... egno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm interasse 60 cm Tramezzature da realizzare		32,00		3,300	105,60		
	SOMMANO m2					105,60	43,61	4'605,2
18 / 82 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm Tramezzature da realizzare	2,00	32,00		3,300	211,20		
	SOMMANO m2					211,20	15,76	3'328,5
19 / 83 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... per lato. È escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. <b>DOPPIA LASTRA</b> Tramezzature da realizzare	2,00	32,00		3,300	211,20		
	Bagni		14,00		3,300	-46,20		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					211,20 -46,20		
	SOMMANO m2					165,00	7,36	1'214,4
20 / 84 A09.04.004.1	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... per lato. È escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. <b>HYDRO</b> Bagni		14,00		3,300	46,20		
	SOMMANO m2					46,20	19,36	894,4
21 / 85 A11.03.002.a .01	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene espanso di densità pari a 33-35 kg/m³ resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm Tramezzature da realizzare		32,00		3,300	105,60		
	SOMMANO m²					105,60	17,13	1'808,5
22 / 86 A11.03.002.a .02	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene espanso di densità pari a 33-35 kg/m³ resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più Tramezzature da realizzare	2,00	32,00		3,300	211,20		
	SOMMANO m²					211,20	3,11	656,8
23 / 87 A17.01.001.b	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B Cerchiatura *(lung.=1,5+1,5+2,7+2,7) piastre		8,40		51,200 60,000	430,08 60,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					490,08		24'064,0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					490,08		24'064,0
	SOMMANO kg					490,08	5,39	2'641,5
24 / 88 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Cerchiatura piastre		8,40		51,200 60,000	430,08 60,00		
	SOMMANO kg					490,08	1,30	637,1
25 / 89 A13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera Profilo ad L bianco 30 DEGENZA 31 WC 32 DEGENZA 33 WC 34 DEGENZA 35 WC 36 DEGENZA 37 WC		20,00 7,00 21,00 7,00 21,00 7,00 21,00 7,00			20,00 7,00 21,00 7,00 21,00 7,00 21,00 7,00		
	SOMMANO m					111,00	5,82	646,0
26 / 90 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati , spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata co ... vrastante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm 30 DEGENZA 31 WC 32 DEGENZA 33 WC 34 DEGENZA 35 WC 36 DEGENZA 37 WC 39 CONNETTIVO valutazione per sostituzione dei soli pannelli				18,650 2,950 22,400 3,050 19,650 3,050 21,200 3,050 33,800	18,65 2,95 22,40 3,05 19,65 3,05 21,20 3,05 16,90		
	SOMMANO m2	0,50				110,90	43,41	4'814,1
27 / 91 A07.03.007.a	Massetto premiscelato galleggiante pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 40 mm circa 31 WC 33 WC 35 WC 37 WC				2,950 3,050 3,050 3,050	2,95 3,05 3,05 3,05		
	SOMMANO mq					12,10	46,71	565,1
28 / 92 A07.03.007.b	Massetto premiscelato galleggiante pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore 31 WC 33 WC 35 WC 37 WC				2,950 3,050 3,050 3,050	2,95 3,05 3,05 3,05		
	SOMMANO mq					12,10	5,84	70,€
29 / 93	Pavimento in pvc multistrato autoposante composto da diversi strati							
	A RIPORTARE							33'438,7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'438,7
B45082	indelaminabili di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura) di spessore 0,67 mm con finitura superf ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale 30 DEGENZA 32 DEGENZA 34 DEGENZA 36 DEGENZA  39 CONNETTIVO  SOMMANO mq				18,650 22,400 19,650 21,200  33,800	18,65 22,40 19,65 21,20  33,80		
						115,70	53,41	6'179,5
30 / 94 A19037	Rivestimento parete in vinilico costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, resistenza al fuoco euroclasse B- S2 d0, superficie marmorizzata, in rotoli, spessore 1,25 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale 28 DEPOSITO 29 DEPOSITO ATTREZZATURE 30 DEGENZA 32 DEGENZA 34 DEGENZA 36 DEGENZA  39 CONNETTIVO  SOMMANO mq		9,00 18,00 20,00 21,00 21,00 21,00  35,00		2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100  1,200	18,90 37,80 42,00 44,10 44,10 44,10  42,00		
						273,00	40,57	11'075,6
31 / 95 A14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m <sup>2</sup> , composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente SGUSCIA 30 DEGENZA 32 DEGENZA 34 DEGENZA 36 DEGENZA  39 CONNETTIVO  SOMMANO m		20,00 21,00 21,00 21,00  35,00			20,00 21,00 21,00 21,00  35,00		
						118,00	9,30	1'097,4
32 / 96 A14.01.018.a .02	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale 31 WC 33 WC 35 WC 37 WC  SOMMANO m <sup>2</sup>				2,950 3,050 3,050 3,050	2,95 3,05 3,05 3,05		
						12,10	50,81	614,8
33 / 97 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm 31 WC 33 WC 35 WC 37 WC  SOMMANO m <sup>2</sup>		7,00 7,00 7,00 7,00		2,100 2,100 2,100 2,100	14,70 14,70 14,70 14,70		
						58,80	57,10	3'357,4
	A RIPORTARE							55'763,5