

ASL
ROMA 5REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 002182 DEL 05 DIC. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Affidamento alla ditta SO.VA. Costruzioni srls manutenzione straordinaria edile ala ovest PI mezzanino presso il corpo vecchio dell'ospedale di Tivoli, per un importo di € 86.112,62 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 05 DIC. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 05 DIC. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: -1010203d-Registrazione n. 2023/2451- del 01-12-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

II RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il Direttore f.f. UOC Tecnica

Ing. Ferdinando Ferone

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 34 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

PRESO ATTO

della necessità, di manutenzione straordinaria edile ala ovest PI mezzanino presso il corpo vecchio dell'ospedale di Tivoli;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta SO.VA. Costruzioni srls ad eseguire tali fattispecie lavorazioni in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3875293 con unico operatore Ditta SO.VA. Costruzioni srls per un importo lavori pari ad € 86.112,62;

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail alla UOC Tecnica dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1 lettera a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

comma 1 lettera a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **A0336AE663**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla ditta SO.VA. Costruzioni srls con sede in, Via Colle Caldara n. 82 – 00049 Velletri (RM) P. IVA/C.F. 14890181002, manutenzione straordinaria edile ala ovest PI mezzanino presso il corpo vecchio dell'ospedale di Tivoli, per un importo di € 86.112,62 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 18.944,77 per un totale complessivo di € 105,057,39;


Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di affidare alla ditta SO.VA. Costruzioni srls con sede in, Via Colle Caldara n. 82 – 00049 Velletri (RM) P. IVA/C.F. 14890181002, manutenzione straordinaria edile ala ovest PI mezzanino presso il corpo vecchio dell'ospedale di Tivoli, per un importo di € 86.112,62 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 18.944,77 per un totale complessivo di € 105,057,39;
1. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 86.112,62 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 18.944,77 per un totale complessivo di € 105.507,39 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone



Ferone

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere Ferone


Parere Ferone

Data 05 DIC, 2023

Data 05 DIC, 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa





IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa





Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: _____

05 DIC. 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

no 49456 (Non prendere in considerazione)

PROT 49459- 1/12/23

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3875293

~~PROT 49456- 1/12/23~~

Offerta Economica relativa a

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO

RdO nr. 3875293 VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI

Numero lotto 0



Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	ASL ROMA 5		
Ufficio	UOC TECNICA		
Codice fiscale	04733471009	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via acquaregna		
Città	Tivoli		
Recapito telefonico	+390774701182		
Email	ferdinando.ferone@aslroma5.it		
Punto ordinante	FERDINANDO FERONE		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

SO.VA. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Partita IVA

14890181002

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

29/11/2023

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Nome	Valore
86198,82	0,1

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione

28/11/2023 11:57

Inizio presentazione offerte

28/11/2023 11:57

Termine ultimo presentazione offerte

01/12/2023 09:00

Data limite stipula contratto

06/12/2023 09:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

12/12/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI

Dati Principali

Numero RDO

3875293

Nome RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

FERDINANDO FERONE

FRNFDN73C23F839B

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

FERDINANDO FERONE FRNFDN73C23F839B

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

A0336AE663

CUP

-

CPV

Identificativo

45262500-6

Descrizione

Lavori edili e di muratura

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

86198,82

Peso

1

Decimali offerta

1

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA


Importo base d'asta

€ 86.198,82

Dati consegna e fatturazione

ASL ROMA 5

Documentazione Gara



C.M. ALA OVEST TIVOLI.pdf

6254.1 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

14890181002

SO.VA. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Comune di Tivoli
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Ala Ovest P1 (mezzanino) Corpo Vecchio del Ospedale di Tivoli (RM)

COMMITTENTE: ASL RM 5

Data, 09/11/2023

IL TECNICO


Direttore ff. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'995,99
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
5 / 33 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... taglio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. Ponteggio carico materiali		4,00	6,000		24,00		
	SOMMANO m²					24,00	18,32	439,68
6 / 34 S01.01.003.1 0.a	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di altezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Ponteggio				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,60	13,20
7 / 35 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Realizzazione wc *(lung.=3,2+3,2)		6,40		3,000	19,20		
	SOMMANO mq					19,20	48,90	938,88
8 / 36 A09.04.004.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm. Realizzazione wc *(lung.=3,2+3,2)	2,00	6,40		3,000	38,40		
	SOMMANO mq					38,40	20,49	786,82
9 / 37 A09.04.004.l	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. Realizzazione wc *(lung.=3,2+3,2)	2,00	6,40		3,000	38,40		
	SOMMANO mq					38,40	19,36	743,42
10 / 38 A09.02.006.a .01	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, r ... o si renda con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60+70%: spessore 12,5 cm Chiusura porta esistente		0,90	2,100		1,89		
	SOMMANO mq					1,89	77,85	147,14
11 / 39 A13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera Profilo ad L bianco WC WC ANTI WC					8,00 8,00 12,00		
	A RIPORTARE					28,00		8'065,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,00		8'065,13
	AMBULATORIO		20,00			20,00		
	AMBULATORIO		18,00			18,00		
	ATTESA/CORRIDOIO		30,00			30,00		
	WC		10,00			10,00		
	WC		10,00			10,00		
	AMBULATORIO		22,00			22,00		
	INGRESSO		17,00			17,00		
	INGRESSO su scale		11,00			11,00		
	SOMMANO m					166,00	5,82	966,12
12 / 40 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati con struttura metallica a vista 60x60 cm							
	WC				4,000	4,00		
	WC				4,000	4,00		
	ANTI WC				7,500	7,50		
	AMBULATORIO				19,000	19,00		
	AMBULATORIO				18,000	18,00		
	ATTESA/CORRIDOIO				24,000	24,00		
	WC				4,500	4,50		
	WC				5,000	5,00		
	AMBULATORIO				29,000	29,00		
	INGRESSO				17,000	17,00		
	INGRESSO su scale				7,000	7,00		
	SOMMANO mq					139,00	43,41	6'033,99
13 / 41 A09.04.009.a	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassette di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.							
	Copertura fori ingresso		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	62,53	250,12
14 / 42 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm							
	WC	2,00			4,000	8,00		
	WC	2,00			4,000	8,00		
	ANTI WC	2,00			7,500	15,00		
	AMBULATORIO	2,00			19,000	38,00		
	AMBULATORIO	2,00			18,000	36,00		
	ATTESA/CORRIDOIO	2,00			24,000	48,00		
	WC	2,00			4,500	9,00		
	WC	2,00			5,000	10,00		
	AMBULATORIO	2,00			29,000	58,00		
	INGRESSO	2,00			17,000	34,00		
	INGRESSO su scale	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO mq					278,00	29,19	8'114,82
15 / 43 B45006	Piano di posa di pavimenti sottili (linoneum, gomma, etc.) con malta di cemento 32.5, dello spessore di 3 cm, dato in opera battuto, livellato e liscio perfettamente							
	AMBULATORIO				19,000	19,00		
	AMBULATORIO				18,000	18,00		
	AMBULATORIO				29,000	29,00		
	SOMMANO mq					66,00	17,20	1'135,20
16 / 44 N.P.01	Posa in opera di pavimenti in pvc SOLO MONTAGGIO AMBULATORIO				19,000	19,00		
	A RIPORTARE					19,00		24'565,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,00		24'565,38
	AMBULATORIO AMBULATORIO				18,000 29,000	18,00 29,00		
	SOMMANO m2					66,00	20,00	1'320,00
17 / 45 A14.01.030.c	Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla n ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente SGUSCIA AMBULATORIO AMBULATORIO AMBULATORIO		20,00 18,00 22,00			20,00 18,00 22,00		
	SOMMANO m					60,00	19,79	1'187,40
18 / 46 A14.02.007.a	Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0 ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa AMBULATORIO AMBULATORIO AMBULATORIO		20,00 18,00 22,00		1,000 1,000 1,000	20,00 18,00 22,00		
	SOMMANO mq					60,00	71,13	4'267,80
19 / 47 A14.01.018.a .02	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale SOLO MONTAGGIO 50% WC WC ANTI WC WC WC ATTESA/CORRIDOIO INGRESSO INGRESSO su scale	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50				4,000 4,000 7,500 4,500 5,000	2,00 2,00 3,75 2,25 2,50	
	SOMMANO mq							
						24,000 17,000 7,000	12,00 8,50 3,50	
	SOMMANO mq					36,50	50,81	1'854,57
20 / 48 A14.02.018.a	Zoccolino battiscopa in grés ceramico di colore rosso 7,5 x 15 cm o 10 x 15 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatatura, sigillatura e pulizia finale: senza guscio di raccordo ATTESA/CORRIDOIO INGRESSO INGRESSO su scale		30,00 17,00 11,00			30,00 17,00 11,00		
	SOMMANO m					58,00	15,70	910,60
21 / 49 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm SOLO MONTAGGIO 50% WC WC	0,50 0,50	8,00 8,00			2,100 2,100	8,40 8,40	
	A RIPORTARE					16,80		34'105,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'525,18
	Finiture (SbCat 4)							
24 / 52 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica SOLO MONTAGGIO 50%	0,50			4,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	352,14	704,28
25 / 53 E01.077.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm SOLO MONTAGGIO 50%	0,50			9,000	4,50		
	SOMMANO cad					4,50	486,23	2'188,04
26 / 54 E01.081.b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... n sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90 x 90 x 4 cm SOLO MONTAGGIO 50%	0,50			2,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	577,02	577,02
27 / 55 A12.01.002.a	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Pareti in laterizio da intonacare *(lung.=8+6+6)		20,00		3,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	58,38	3'502,80
28 / 56 A20.01.009.0 1.b	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la ... superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: pareti e soffitti vecchi WC WC ANTI WC AMBULATORIO AMBULATORIO ATTESA/CORRIDOIO WC WC AMBULATORIO INGRESSO INGRESSO su scale							
	SOMMANO mq					498,00	16,25	8'092,50
29 / 57 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione WC WC		8,00		3,000	24,00		
			8,00		3,000	24,00		
	A RIPORTARE					48,00		54'589,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'493,96
	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2) Quadro di Piano (SbCat 5)							
31 / 59 D07.01.002	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, I.P. ... contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m ² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm		0,60	0,800		0,48		
	SOMMANO mq					0,48	1'421,55	682,34
32 / 60 D07.02.001.b	Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiere, al polo: da 32 a 100A (par.ug.=2,00+1) (par.ug.=3+1)	3,00 4,00			4,000 3,000	12,00 12,00		
	SOMMANO cad					24,00	6,78	162,72
33 / 61 D03.01.002.k	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 32 A Quadripolare				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	170,28	510,84
34 / 62 D03.01.001.c	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A BIPOLARI				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	68,71	274,84
35 / 63 D03.04.005	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Sovrapprezzo per l'utilizzo di interruttore differenziale in classe "A" BIPOLARI		100,00		274,840	27'484,00		
	SOMMANO %					27'484,00	0,30	82,45
36 / 64 D03.04.005	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Sovrapprezzo per l'utilizzo di interruttore differenziale in classe "A" QUADRIPOLARI		100,00		510,840	51'084,00		
	SOMMANO %					51'084,00	0,30	153,25
37 / 65 D10.07.002	Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax 440V - 50 Hz, I _{max} 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai sistemi IT, TT, in opera				4,000	4,00		
	A RIPORTARE					4,00		63'360,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'801,96
	Distribuzione (SbCat 6)							
38 / 24 D02.02.013.0 2.a	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... EI 20- 37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm ² CAVO LOOP ANTINCENDIO		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	8,29	1'077,70
39 / 25 D02.02.007.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodot ... 7; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm ² DORSALE TERRA		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	8,82	220,50
40 / 26 D02.02.010.d	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodot ... 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² DORSALI QUADRIPOLARI	3,00	25,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	14,44	1'083,00
41 / 27 D02.02.008.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodot ... 0-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm ² DORSALI BIPOLARI	3,00	25,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	4,87	365,25
42 / 28 D02.02.008.a	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodot ... 0-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm ² DORSALI BIPOLARI LUCI	3,00	25,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	3,78	283,50
	A RIPORTARE							66'831,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'831,91
	Impianti Luce, Forza Motrice, Speciali (SbCat 7)							
43 / 1 D01.02.001.f	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... rare, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T Prese				24,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	27,11	650,64
44 / 2 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... o ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Prese				24,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	5,04	120,96
45 / 3 D01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli Prese				24,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	3,06	73,44
46 / 4 D04.09.002.c	Presse con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno con base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 3 P + T fino a 16 A Prese interbloccate				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	84,89	254,67
47 / 5 D05.33.002.a	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... ccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50				15,000	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	7,55	113,25
48 / 6 D05.33.003.a	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,49	94,90
49 / 7 D01.03.001.b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm ² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie							
	A RIPORTARE							68'139,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'139,77
	Prese e allaccio a terra				30,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	30,99	929,70
50 / 8 D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	97,61	292,83
51 / 9 D04.03.001.d	Presse per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presse 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali prese bipasso schuko				24,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	18,00	432,00
52 / 10 D17.01.242	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in c ... bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm Lampada B1				19,000	19,00		
	SOMMANO cad					19,00	206,24	3'918,56
53 / 11 D17.01.234	Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e ... a l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: - 22 w Faretto bagno				7,000	7,00		
	SOMMANO cad					7,00	145,38	1'017,66
54 / 12 D17.01.295	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 250 lm 1h di autonomia - 130 lm 2h di autonomia - SA: 110 lm; grado di protezione IP 66 Lampada M1 Lampada M2				2,000 6,000	2,00 6,00		
	SOMMANO cad					8,00	282,58	2'260,64
55 / 13 D17.01.288	Apparecchio illuminante led autonomo a bandiera. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529. Corpo i ... , completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone o a sospensione; nelle versioni: - autonomia 3 h ricarica 24 h Lampada USCITA EMERGENZA				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	165,04	495,12
56 / 14 D01.01.004.b	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo							
	A RIPORTARE							77'486,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'486,28
	20 mm o ca ... rve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio) P.L. M1 P.L. M2 P.L. EXIT SOMMANO cad				2,000 6,000 3,000	2,00 6,00 3,00		23,24 255,64
57 / 15 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) PL B1-FARETTI *(H/peso=19+7) SOMMANO cad				26,000	26,00		19,36 503,36
58 / 16 D01.01.004.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.) PULSANTI BIPOLARI SOMMANO cad				12,000	12,00		11,63 139,56
59 / 17 E04.04.016	SISTEMA ANALOGICO Rilevatore analogico ottico/termico Rilevatore SOMMANO cad	2,00			8,000	16,00		16,00 125,00 2'000,00
60 / 18 E04.04.031	ACCESSORI Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento 15+30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorb ... µA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C. PULSANTE ANTINCENDIO SOMMANO cad				1,000	1,00		1,00 107,00 107,00
61 / 19 E04.04.026	ACCESSORI Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto. (H/peso=15*2) SOMMANO cad				30,000	30,00		30,00 25,21 756,30
62 / 20 E04.04.030	ACCESSORI Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza. Sirena SOMMANO cad				1,000	1,00		1,00 179,00 179,00
63 / 21 E04.04.039	MODULI Modulo analogico per la gestione da microprocessore di ingresso e di uscita 1+1. Per interfaccia con apparecchiature di segnalazione, SOMMANO cad							
	A RIPORTARE							81'427,14



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: **Moroncelli Elisa** Profilo corrente:RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [A0336AE663]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante
competente

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

Codice Fiscale Amministrazione Competente

04733471009

Codice AUSA

0000218828

Codice univoco centro di costo 99
 Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante UFFICIO TECNICO
 RUP che ha in carico la gara MRNLSE80E43H501L

Numero Gara 9458182 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
 Oggetto della Gara MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI
 Data Creazione 28/11/2023
 Importo complessivo Gara N.D.
 Importo contributo SA Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati
 Numero totale dei Lotti 1
 Settore attivita' della SA Ordinario
 Modalita' di indizione
 Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX
 Modalita' di realizzazione Contratto d'appalto
 Strumenti per lo svolgimento delle procedure Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58
 Motivo urgenza
 CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce
 Stato gara In Definizione
 Data Cancellazione
 Data perfezionamento bando
 Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE NO
 Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza NO
 Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile
 Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori* Manutenzione immobili e impianti
 Motivazione richiesta CIG Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG
 La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?

[Modifica Gara](#)
[Aggiungi lotto](#)
[Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)
[Inizio elenco](#)
[Precedenti](#)
[Successive](#)
[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [A0336AE663]

Data creazione lotto	28/11/2023
Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI
Importo del lotto	€ 86.198,82
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture?	
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058104
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	IT143
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni	0
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento
CIG collegato	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico	Si
per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?	

(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Autodichiarazione deroga qualificazione SA

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#)

[Modifica](#)

[Cancella](#)

[Inizio elenco](#)

[Precedenti](#)

[Successive](#)

[Fine elenco](#)

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

V3.04.10.2 (Build 01)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G33D23000410002
-DESCRIZIONE DEL PROGETTO-	
Localizzazione	Comune di TIVOLI (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI*VIA PARROZZANI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PARROZZANI
Bene o servizio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI
-CARATTERISTICHE DEL CUP-	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
-ANAGRAFICA DEL SOGGETTO-	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO-	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
-DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-	
Sponsorizzazione	NO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Costo totale del progetto (in euro)	86.198,00	
Importo in lettere in euro	ottantaseimilacentonovantotto	
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	86.198,00	
Importo in lettere in euro	ottantaseimilacentonovantotto	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	28/11/2023	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172