



REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 002182 DEL 05 DIC. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Affidamento alla ditta SO.VA. Costruzioni srls manutenzione straordinaria edile ala ovest PI mezzanino presso il corpo vecchio dell'ospedale di Tivoli, per un importo di € 86.112,62 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 05 DIC. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 05 DIC. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: -1010203d-Registrazione n. 2023/2451- del 01-12-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

II RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il Direttore f.f. UOC Tecnica

Ing. Ferdinando Ferone

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 34 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

PRESO ATTO

della necessità, di manutenzione straordinaria edile ala ovest PI mezzanino presso il corpo vecchio dell'ospedale di Tivoli;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta SO.VA. Costruzioni srls ad eseguire tali fattispecie lavorazioni in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3875293 con unico operatore Ditta SO.VA. Costruzioni srls per un importo lavori pari ad € 86.112,62;

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail alla UOC Tecnica dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1 lettera a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

comma 1 lettera a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **A0336AE663**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla ditta SO.VA. Costruzioni srls con sede in, Via Colle Caldara n. 82 – 00049 Velletri (RM) P. IVA/C.F. 14890181002, manutenzione straordinaria edile ala ovest PI mezzanino presso il corpo vecchio dell'ospedale di Tivoli, per un importo di € 86.112,62 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 18.944,77 per un totale complessivo di € 105,057,39;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di affidare alla ditta SO.VA. Costruzioni srls con sede in, Via Colle Caldara n. 82 – 00049 Velletri (RM) P. IVA/C.F. 14890181002, manutenzione straordinaria edile ala ovest PI mezzanino presso il corpo vecchio dell'ospedale di Tivoli, per un importo di € 86.112,62 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 18.944,77 per un totale complessivo di € 105,057,39;
1. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 86.112,62 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 18.944,77 per un totale complessivo di € 105.507,39 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone



Ferone

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Ferone


Parere Ferone

Data 05 DIC, 2023

Data 05 DIC, 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa





IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa





Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: _____

05 DIC. 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

no 49456 (Non prendere in considerazione)

PROT 49459- 1/12/23

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3875293

~~PROT 49456- 1/12/23~~

Offerta Economica relativa a

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO

RdO nr. 3875293 VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI

Numero lotto 0

ASL ROMA 5
DATA EMISSIONE
01 DIC. 2023
AA.GG. Protocollo Generale

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	ASL ROMA 5		
Ufficio	UOC TECNICA		
Codice fiscale	04733471009	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via acquaregna		
Città	Tivoli		
Recapito telefonico	+390774701182		
Email	ferdinando.ferone@aslroma5.it		
Punto ordinante	FERDINANDO FERONE		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

SO.VA. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Partita IVA

14890181002

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

29/11/2023

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Nome	Valore
86198,82	0,1

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione



28/11/2023 11:57

Inizio presentazione offerte



28/11/2023 11:57

Termine ultimo presentazione offerte



01/12/2023 09:00

Data limite stipula contratto



06/12/2023 09:00

Data limite di consegna beni/decorrenza



12/12/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI

Dati Principali

Numero RDO

3875293

Nome RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

FERDINANDO FERONE

FRNFDN73C23F839B

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

FERDINANDO FERONE FRNFDN73C23F839B

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

A0336AE663

CUP

-

CPV

Identificativo

45262500-6

Descrizione

Lavori edili e di muratura

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

86198,82

Peso

1

Decimali offerta

1

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA


Importo base d'asta

€ 86.198,82

Dati consegna e fatturazione

ASL ROMA 5

Documentazione Gara



C.M. ALA OVEST TIVOLI.pdf

6254.1 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ALA OVEST P1 MEZZANINO PRESSO IL CORPO VECCHIO DELL'OSPEDALE DI TIVOLI

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

14890181002

SO.VA. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Comune di Tivoli
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Ala Ovest P1 (mezzanino) Corpo Vecchio del Ospedale di Tivoli (RM)

COMMITTENTE: ASL RM 5

Data, 09/11/2023

IL TECNICO


Direttore ff. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'995,99
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
5 / 33 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... taglio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. Ponteggio carico materiali		4,00	6,000		24,00		
	SOMMANO m²					24,00	18,32	439,68
6 / 34 S01.01.003.1 0.a	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di altezza.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Ponteggio				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,60	13,20
7 / 35 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Realizzazione wc *(lung.=3,2+3,2)		6,40		3,000	19,20		
	SOMMANO mq					19,20	48,90	938,88
8 / 36 A09.04.004.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm. Realizzazione wc *(lung.=3,2+3,2)	2,00	6,40		3,000	38,40		
	SOMMANO mq					38,40	20,49	786,82
9 / 37 A09.04.004.l	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. Realizzazione wc *(lung.=3,2+3,2)	2,00	6,40		3,000	38,40		
	SOMMANO mq					38,40	19,36	743,42
10 / 38 A09.02.006.a .01	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, r ... o si renda con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60+70%: spessore 12,5 cm Chiusura porta esistente		0,90	2,100		1,89		
	SOMMANO mq					1,89	77,85	147,14
11 / 39 A13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera Profilo ad L bianco WC WC ANTI WC					8,00 8,00 12,00		
	A RIPORTARE					28,00		8'065,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,00		8'065,13
	AMBULATORIO		20,00			20,00		
	AMBULATORIO		18,00			18,00		
	ATTESA/CORRIDOIO		30,00			30,00		
	WC		10,00			10,00		
	WC		10,00			10,00		
	AMBULATORIO		22,00			22,00		
	INGRESSO		17,00			17,00		
	INGRESSO su scale		11,00			11,00		
	SOMMANO m					166,00	5,82	966,12
12 / 40 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati con struttura metallica a vista 60x60 cm							
	WC				4,000	4,00		
	WC				4,000	4,00		
	ANTI WC				7,500	7,50		
	AMBULATORIO				19,000	19,00		
	AMBULATORIO				18,000	18,00		
	ATTESA/CORRIDOIO				24,000	24,00		
	WC				4,500	4,50		
	WC				5,000	5,00		
	AMBULATORIO				29,000	29,00		
	INGRESSO				17,000	17,00		
	INGRESSO su scale				7,000	7,00		
	SOMMANO mq					139,00	43,41	6'033,99
13 / 41 A09.04.009.a	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassette di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.							
	Copertura fori ingresso		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	62,53	250,12
14 / 42 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm							
	WC	2,00			4,000	8,00		
	WC	2,00			4,000	8,00		
	ANTI WC	2,00			7,500	15,00		
	AMBULATORIO	2,00			19,000	38,00		
	AMBULATORIO	2,00			18,000	36,00		
	ATTESA/CORRIDOIO	2,00			24,000	48,00		
	WC	2,00			4,500	9,00		
	WC	2,00			5,000	10,00		
	AMBULATORIO	2,00			29,000	58,00		
	INGRESSO	2,00			17,000	34,00		
	INGRESSO su scale	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO mq					278,00	29,19	8'114,82
15 / 43 B45006	Piano di posa di pavimenti sottili (linoneum, gomma, etc.) con malta di cemento 32.5, dello spessore di 3 cm, dato in opera battuto, livellato e liscio perfettamente							
	AMBULATORIO				19,000	19,00		
	AMBULATORIO				18,000	18,00		
	AMBULATORIO				29,000	29,00		
	SOMMANO mq					66,00	17,20	1'135,20
16 / 44 N.P.01	Posa in opera di pavimenti in pvc SOLO MONTAGGIO AMBULATORIO				19,000	19,00		
	A RIPORTARE					19,00		24'565,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,00		24'565,38
	AMBULATORIO AMBULATORIO				18,000 29,000	18,00 29,00		
	SOMMANO m2					66,00	20,00	1'320,00
17 / 45 A14.01.030.c	Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla n ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente SGUSCIA AMBULATORIO AMBULATORIO AMBULATORIO		20,00 18,00 22,00			20,00 18,00 22,00		
	SOMMANO m					60,00	19,79	1'187,40
18 / 46 A14.02.007.a	Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0 ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa AMBULATORIO AMBULATORIO AMBULATORIO		20,00 18,00 22,00		1,000 1,000 1,000	20,00 18,00 22,00		
	SOMMANO mq					60,00	71,13	4'267,80
19 / 47 A14.01.018.a .02	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale SOLO MONTAGGIO 50% WC WC ANTI WC WC WC ATTESA/CORRIDOIO INGRESSO INGRESSO su scale	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50			4,000 4,000 7,500 4,500 5,000 24,000 17,000 7,000	2,00 2,00 3,75 2,25 2,50 12,00 8,50 3,50		
	SOMMANO mq					36,50	50,81	1'854,57
20 / 48 A14.02.018.a	Zoccolino battiscopa in grés ceramico di colore rosso 7,5 x 15 cm o 10 x 15 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale: senza guscio di raccordo ATTESA/CORRIDOIO INGRESSO INGRESSO su scale		30,00 17,00 11,00			30,00 17,00 11,00		
	SOMMANO m					58,00	15,70	910,60
21 / 49 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm SOLO MONTAGGIO 50% WC WC	0,50 0,50	8,00 8,00		2,100 2,100	8,40 8,40		
	A RIPORTARE					16,80		34'105,75