

ASL  
ROMA 5REGIONE  
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N°

002219

DEL

19 DIC. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

**OGGETTO:** Presa d'atto del servizio erogato dalla ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Monterotondo, per un importo di € 11.706,51 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data

19 DIC. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellesa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data

19 DIC. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni

Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente

data

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

--101020301-

Registrazione n.

2023/2469

del

13-12-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi)

RIPROPOSTA IN DATA 15.12.2023

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il Direttore f.f. UOC Tecnica

Ing. Ferdinando Ferone

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 20 pagine.

## PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

### PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

### PRESO ATTO

della necessità, di manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Monterotondo;

### TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas ad eseguire tali fattispecie lavorazioni in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

### RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3894269 con unico operatore Ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas per un importo lavori pari ad € 11.706,51;

### RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail alla UOC Tecnica dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

### PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

### CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1 lettera a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

comma 1 lettera a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

### ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **ZCB3DA3879**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

## RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas con sede in, Via Casal Bianco n. 34 00012 Guidonia (RM) P. IVA/C.F. 08583451003, manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Monterotondo, per un importo di € 11.706,51 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 2.575,43 per un totale complessivo di € 14.281,95;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

### PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta P.L. Scavi di Peretti Sisto & C sas con sede in, Via Casal Bianco n. 34 00012 Guidonia (RM) P. IVA/C.F. 08583451003, manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Monterotondo, per un importo di € 11.706,51 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 2.575,43 per un totale complessivo di € 14.281,95;
2. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 11.706,51 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 2.575,43 per un totale complessivo di € 14.281,95 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.


Il Direttore f.f. UOC Tecnica  
Ing. Ferdinando Ferone

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE**

Parere Favorevole  
Data 19 DIC. 2023

Parere Favorevole  
Data 19 DIC. 2023

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellessa



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


**RITENUTO** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellessa



Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 19 DIC. 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

\_\_\_\_\_  
**L'addetto alla Pubblicazione**

\_\_\_\_\_ 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, \_\_\_\_\_

Offerta Economica relativa a

Prot 52079-13/22/23

**Descrizione** Manutenzione straordinaria edile lavori aggiuntivi presso l'ospedale di Monterotondo**RdO nr.** 3894269**Numero lotto** 0ASL ROMA 5 - TIVOLI  
DATA RICEZIONE

13 DIC. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

**Amministrazione titolare del procedimento****Ente acquirente**

ASL ROMA 5

**Ufficio**

UOC TECNICA

**Codice fiscale**

04733471009

**Codice univoco ufficio**

Non presente

**Indirizzo sede**

Via acquaregna

**Città**

Tivoli

**Recapito telefonico**

+390774701182

**Email**

ferdinando.ferone@aslroma5.it

**Punto ordinante**

FERDINANDO FERONE

**Concorrente****Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

**Ragione sociale/Denominazione**

P.L. SCAVI DI PERETTI SISTO &amp; C. S.A.S.

**Partita IVA**

08583451003

**Tipologia societaria**

Società in accomandita semplice (SAS)

**Oggetto dell'Offerta****Formulazione dell'Offerta Economica =** Percentuali a ribasso

Nome	Valore
11706,51	0


**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.


**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

## Date


### Pubblicazione

 06/12/2023 12:27


### Inizio presentazione offerte

 06/12/2023 12:27


### Termine ultimo presentazione offerte

 12/12/2023 09:00

### Data limite stipula contratto

 19/12/2023 09:00

### Data limite di consegna beni/decorrenza

 22/12/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Manutenzione straordinaria edile lavori aggiuntivi presso l'ospedale di Monterotondo

## Dati Principali

**Numero RDO**

3894269

**Nome RDO**

Manutenzione straordinaria edile lavori aggiuntivi presso l'ospedale di Monterotondo

**Tipologia di contratto**

Appalto di lavori

**Tipologia di procedura**

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

## Ruoli e Autorizzazioni

**Responsabile del procedimento**

FERDINANDO FERONE

FRNFDN73C23F839B

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

FERDINANDO FERONE FRNFDN73C23F839B

**Stazione Appaltante**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

**CIG**

ZCB3DA3879

**CUP**

-

**CPV**

Identificativo

45262522-6

Descrizione

Lavori edili

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

**Formulazione offerta economica**

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

11706,51

Peso

1

Decimali offerta

1

**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Importo base d'asta**

€ 11.706,51

**Dati consegna e fatturazione**

ASL ROMA 5



Documentazione Gara



c.m. mont.pdf

3578.3 Kb

Manutenzione straordinaria edile lavori aggiuntivi presso l'ospedale di Monterotondo

---

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

08583451003

P.L. SCAVI DI PERETTI SISTO & C. S.A.S.

0658 3451003

**Comune di Monterotondo**  
Provincia di Roma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Riparazione fognie esterne, manutenzione ordinaria stanzini e sottoscala, modifiche e lavorazioni aggiuntive nel Pzz.le esterno alla camera mortuaria. ~~Codice di riferimento dell'ordine d'acquisto: CC-09-14254039.~~

**COMMITTENTE:** ASL RM 5

Data, 04/12/2023

**IL TECNICO**

**P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. s.a.s.**  
Via Casal Bianco, 34  
00012 GUIDONIA (RM)  
C.F./PIVA: 06583451003

Direttore Aff. UOC Tecnica  
Ing. Ferdinando Ferone

Num Ord TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		per sq	lung	larg	Ripeti		unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>									
<b>LAVORI A MISURA</b>									
<b>Demolizioni/rimozioni (SpCat 1)</b>									
<b>Tratto carrabile camera mortuaria (Cat 1)</b>									
1 D15001	Scarificazione di massiciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo <b>Scarificazione asfalto del tratto interessato</b> Lavorazioni non eseguite					70,00			
						-70,00	1,02	-211,40	
2 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... alla voce EER 17 03 01 (EER 17 03 02) a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione <b>Oneri di discarica - asfalto</b> Vedi voce n° 1 [mq -70,00]					12,00			
						-12,00	22,71	-246,90	
3 A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <b>Trasporto in discarica</b> Vedi voce n° 1 [mq -70,00]					3,50			
						-3,50	70,16	-246,21	
<b>Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)</b>									
4 B01.05.013.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI ... nee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 5 cm Vedi voce n° 1 [mq -70,00]					30,00			
						-30,00	19,56	-1.357,80	
5 B01.05.014.0 1.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale Vedi voce n° 4 [mq -70,00] <b>Spessore aggiuntivo di 3 cm di conglomerato bituminoso</b>	3,00				210,00			
						-210,00	2,78	-585,90	
<b>Laboratorio analisi Stanza n°61 (Cat 2)</b>									
6 NP.12	Chiusura pareti in lastre di cartongesso, sp.15 mm, compresa struttura in alluminio, stuccatura, rasatura delle superfici e tinteggiatura finale colorata Lavorazioni non eseguite <b>Chiusura finestre</b> <b>Placcaggio pareti</b>	2,00		0,700	1,300	1,82			
		2,00		1,300	2,100	-13,86			
		3,00		1,900	2,100	-7,98			
						-23,06	128,31	-1.635,91	
<b>P.L. SCAVI di PERETTI SISTO &amp; C. s.a.s.</b>									
<b>Via Casal Bianco, 34</b>									
<b>00012 GUIDONIA (RM)</b>									
<b>COMMITTENTE: ASL RM 3</b>									
<b>C.F./P.IVA: 08583491003</b>									
<b>RIPORTARI</b>									
<b>5744,07</b>									

*Red*

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		
RIPORTO							
7	B45170c Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) fibrorinforzato con fagnuma di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione ... livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 20 cm, traffico pesante	5,55	13,200	73,26	73,26	64,42	4.719,41
8	A33081a Rete elettrosaldata a maglia quadrata in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra), dei seguenti diametri: Ø 5 mm Armatura n° 5 - 20x20	5,55	13,200	3,66	3,66	151,50	554,49
9	B02.06.005 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in stabilimenti certificati a Ga ... posizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. Posa in opera griglia sferoidale	1,00	12,00	23,76	13,200	7,08	168,22
10	D15082 Vernicatura su superfici stradali bitumate o sciolate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice ritragente con perline di vetro premiscelate alla vernice	60,00	60,00	60,00	60,00	0,83	49,80
11	D15083 Vernicatura per segnali, scritte, frecce e simboli, diversi dalle strisce di 12 cm di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato n° 2 icone a terra parcheggio disabili	2,00	0,80	1,28	0,800	6,92	8,86
12	C01.10.022.c Escarpazione ceppe a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.	2,00	2,00	2,00	2,00	310,19	620,38
13	B02.01.008.a Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con l'utilizzo di stabilizzanti organici ... cessario per costruire la condotta come prescritto. Esclusi scavi, rifianchi e rientri: del tubo esterno di 110 mm tubazione fogna n° 2	2,00	2,00	2,00	2,00	387,09	387,09

P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. s.r.l.  
Via Casal Bianco, 34  
00012 GUIDONIA (RM)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		387,09
	SOMMANO m					2,00	23,34	46,68
	<b>Oneri per la sicurezza (SpCat 3)</b>							
14 SR5022c	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø ... nnello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese <b>Fornitura trasenne delimitazione area di cantiere</b>					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2,52	25,20
15 SR5022c	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø ... mento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo <b>Allestimento e successiva rimozione</b>					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	3,60	36,00
16 SR5100	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g, costo di utilizzo mensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,53	5,06
17 SR5144b	Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in filo continuo puntinato in pvc					2,00		
	SOMMANO paio					2,00	0,70	1,40
18 SR3150b	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 300 x 200 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,08	4,16
19 SR5152b	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... co, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche, costo di utilizzo mensile: alta					2,00		
	SOMMANO paio					2,00	8,63	17,26
	<b>Demolizioni/rimozioni (SpCat 1)</b>							
20 A04.01.002.b	Escavatore idraulico cingolato da 80 CV <b>Nolo escavatore per movimentazione materiale di risulta e materiale di cantiere</b> n° 3gg	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	75,91	1'821,84
21 A04.01.004	Cassone scarrabile per raccolta rifiuti <b>Nolo n°1 cassoni scarrabili - 5gg</b>				5,000	5,00		
						5,00		2'344,69

P.L. SCAVI di PERETTI SISTO &amp; C. s.a.s.

Via Casal Bianco, 34

00012 GUIDONIA (RM)

C.F./P.IVA: 08583451003

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		2'344,69
	SOMMANO giorno					5,00	12,65	63,25
22 A25034b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale <b>Rimozione soletta in cemento</b>		1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	321,80	96,54
23 A25029a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni <b>Demolizione bussola in muratura</b>		0,50	0,500	3,000	0,75		
	SOMMANO mc					0,75	163,72	122,79
24 A03.02.026	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, contro telaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	2,00	3,00		32,140	192,84		
	SOMMANO kg					192,84	1,19	229,48
25 A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <b>Trasporto in discarica</b> Vedi voce n° 22 [mc 0.30] Vedi voce n° 23 [mc 0.75] Movimentazione ulteriore macerie da demolizione prodotte					0,30 0,75 5,00		
	SOMMANO mc					6,05	70,36	425,68
26 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero Vedi voce n° 25 [mc 6.05]					6,05		
	SOMMANO ton.					6,05	11,39	68,91
	<b>Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)</b>							
27 B02.06.002	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg Chiusino in ghisa 70x70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	662,10	662,10
28 A06.01.002.0 1.01.a	PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq Realizzazione cordolo in C.A. cordolo coronamento		2,50	0,300	0,500	0,38		
				0,500	0,050	0,08		
						0,46		4'013,44

P.L. SCAVI di PERETTI SISTO & C. S.p.A.  
Via Casal Bianco, 34

A 00012 GUIDONIA (RM)

C.F./P.IVA: 08583451003