

## REGIONE LAZIO

## AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

 DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 000027 DEL 10 GEN. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Affidamento alla ditta Eco srl manutenzione straordinaria edile, per la realizzazione di un ambulatorio chirurgico presso l'ospedale di Colferro;

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 10 GEN. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Velia Bruno

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 10 GEN. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni

 Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

 Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301

 Registrazione n. 2023/358 del 02-01-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) \_\_\_\_\_

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Elisa Moroncelli

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli

 La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine  
e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 38 pagine.

## PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

### PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022;

### PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria edile, per la realizzazione di un ambulatorio chirurgico presso l'ospedale di Colleferro;

### TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Eco srl ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

### RITENUTO

necessario dover procedere alle Trattative Dirette sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3368473 , con unico operatore Ditta Eco srl per un importo lavori pari ad € 140.617,22;

### RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

### ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **9564021FCA**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2022, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

**RITENUTO**

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla ditta Eco srl .P. IVA/C.F 14602021009 manutenzione straordinaria edile, per la realizzazione di un ambulatorio chirurgico presso l'ospedale di Colleferro, per un importo di € 140.617,22 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 30.935,78 per un totale complessivo di € 171.553,00;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

**PROPONE**

1. Di affidare alla ditta Eco srl .P. IVA/C.F 14602021009 manutenzione straordinaria edile, per la realizzazione di un ambulatorio chirurgico presso l'ospedale di Colleferro, per un importo di € 140.617,22 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 30.935,78 per un totale complessivo di € 171.553,00;
2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3368473;
3. di imputare sul bilancio 2022, la somma di € 140.617,22, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 30.935,78 per un totale complessivo di € 171.553,00 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica  
Ing. Elisa Moroncelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI


Parere Favorevole  
Data 10 GEN. 2023

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro



Parere Favorevole  
Data 10 GEN. 2023

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


**RITENUTO** di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA


Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.


Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede


Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data:

10 GEN. 2023

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani

---

L'addetto alla Pubblicazione



---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani

---

Tivoli, \_\_\_\_\_

Offerta Economica relativa a



ASL Roma 5  
Protocollo Ingresso  
N: 56539  
29/12/2022 09:21:43  
Canale: A Mano

**DESCRIZIONE RDO**

REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CHIRURGICO PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO


**NUMERO RDO** 3368473

Amministrazione titolare del procedimento

**AMMINISTRAZIONE**

ASL ROMA 5

**CF AMMINISTRAZIONE** 04733471009



Concorrente

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

ECO SRL

**PARTITA IVA**

14602021009

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

Altro

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
143486,95	2

Elenco dichiarazioni abilitazione



Firmato digitalmente da:

Alessandro Coluzzi


Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 d.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di Lavori aventi importo inferiore ad € 150.000,00 per Lavori analoghi alla SOA Categoria OG1
Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**





Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CHIRURGICO PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO

**Dati Principali**

Tipologia di procedura

Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

CIG

9564021FCA

CUP

**Responsabile**

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED

AZIENDE DEL S.S.N. &gt; AZIENDE

SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI

&gt; ASL ROMA 5

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI

ED AZIENDE DEL S.S.N. &gt;

AZIENDE SANITARIE

LOCALI E PROVINCIALI &gt;

ASL ROMA 5

**Date**

Inizio presentazione offerte


 21/12/2022 16:07Termine ultimo presentazione  
offerte 28/12/2022 13:00

Limite stipula contratto

 03/01/2023 13:00**CPV**

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
45210000-2	Lavori generali di	OG 1 Edifici civili e	100

## Documentazione Gara



01 Computo ambulatorio PC2.PDF

1780.7 Kb

REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CHIRURGICO PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO

---

---

---

---

---

---

**Inviti**

**Partita IVA**

**Ragione sociale**

14602021009

ECO SRL



Eco

**Comune di Colferro**  
Provincia di Roma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di un ambulatorio chirurgico presso l'Ospedale "L. Parodi Delfino" di Colferro (RM)

**COMMITTENTE:** ASL RM 5

Data, 07/12/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
<b>AMBULATORIO CHIRURGICO (SpCat 1)</b>								
<b>OPERE EDILI (Cat 1)</b>								
<b>Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)</b>								
/ 1 03.01.019.c 12	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione da 101 cmq a 225 cmq Assistenza muraria		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	19,86	2'780,4
/ 2 25055	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione strato di gomma a parete		50,00		2,900	145,00		
	SOMMANO mq					145,00	4,35	630,7
/ 3 03.01.003.b	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... to in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in scagioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni apertura porte	2,00	1,20	2,300	0,150	0,83		
	SOMMANO mc					0,83	284,18	235,8
/ 4 03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Demolizione pareti interne per nuova disposizione		5,00	3,500		17,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					17,50	8,00	140,0
/ 5 03.01.010.f	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre mincrali) Demolizione controsoffitti				45,000	45,00		
	SOMMANO mq					45,00	4,32	194,4
/ 6 03.01.010.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto Rimozione veletta				35,000	35,00		
	SOMMANO mq					35,00	10,80	378,0
/ 7 03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Rimozione porte	1,00	1,20	2,300		2,76		
	SOMMANO mq					2,76	20,82	57,4
/ 8 01.01.004.b 13	Perforazione ad andamento orizzontale o comunque inclinata eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, escluso l'uso ... per dare la perforazione completa: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e tuffi): da 40,01 m a 60,00 m Fori passaggi		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	223,36	670,0
A RIPORTARE								
								5'086,9

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'086,9
/9 03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino Rimozione lavabo				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	28,02	28,0
0 / 10 03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico Rimozione vaso				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,04	44,0
1 / 11 03.02.025.b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)				200,000	200,00		
	SOMMANO cad					200,00	3,21	642,0
2 / 12 03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Demolizione tramezzature Demolizione aperture porte Demolizione carotaggi Demolizione controsoffitti Demolizione infissi Demolizione gomma Demolizione tracce	0,12	17,50			2,10		
			0,83			0,83		
			0,50			0,50		
		0,03	100,00			3,00		
		0,05	2,76			0,14		
		0,02	145,00			2,90		
		0,05	140,00			7,00		
	SOMMANO mc					16,47	68,05	1'120,7
3 / 13 03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Demolizione tramezzature Demolizione aperture porte Demolizione carotaggi Demolizione controsoffitti Demolizione infissi Demolizione gomma Demolizione tracce	0,12	17,50			2,10		
			0,83			0,83		
			0,50			0,50		
		0,03	100,00			3,00		
		0,05	2,76			0,14		
		0,02	145,00			2,90		
		0,05	140,00			7,00		
	SOMMANO m³					16,47	37,62	619,6
4 / 14 03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Demolizione tramezzature Demolizione aperture porte Demolizione carotaggi Demolizione controsoffitti *(lung.=45+35) Demolizione infissi Demolizione gomma Demolizione tracce	0,12	17,50		1,800	3,78		
			0,83		1,800	1,49		
			0,50		1,800	0,90		
		0,03	80,00		1,500	3,60		
		0,05	2,76		1,500	0,21		
		0,02	145,00		1,500	4,35		
		0,05	140,00		1,800	12,60		
	SOMMANO ton					26,93	36,66	987,2
5 / 15 03.03.007.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... ccorrente per documentare il regolare							
	A RIPORTARE							8'528,6



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'361,0
	<b>Ricostruzioni (SbCat 2)</b>							
8 / 18 .09.04.001.b	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) con ... gno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm Pareti di nuova realizzazione Parete REI Tracantone discesa canali		17,00 15,00 4,00		3,500 3,500 2,900	59,50 52,50 11,60		
	SOMMANO mq					123,60	54,12	6'689,2
9 / 19 .09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. Pareti di nuova realizzazione Tracantone discesa canali	2,00	17,00 4,00		3,500 2,900	119,00 11,60		
	SOMMANO mq					130,60	15,76	2'058,2
0 / 20 .09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. Pareti di nuova realizzazione Tracantone discesa canali	2,00	17,00 4,00		3,500 2,900	119,00 11,60		
	SOMMANO mq					130,60	7,36	961,2
1 / 21 .09.04.007.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. Pareti di nuova realizzazione REI	2,00	15,00		3,500	105,00		
	SOMMANO mq					105,00	23,67	2'485,3
2 / 22 .09.04.007.b	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura Pareti di nuova realizzazione REI	2,00	15,00		3,500	105,00		
	SOMMANO mq					105,00	16,37	1'718,8
3 / 23 .11.03.002.d 11	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: lana di vetro di densità pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm Pareti di nuova realizzazione *(lung.=17+15)		32,00		3,500	112,00		
	SOMMANO mq					112,00	16,54	1'852,4
4 / 24 .11.03.002.d 12	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: lana di vetro di densità pari a 20 kg/mc: per ogni cm in più Pareti di nuova realizzazione *(lung.=17+15)	2,00	32,00		3,500	224,00		
	SOMMANO mq					224,00	2,92	654,0
5 / 25 I.P.OE 02	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibra minerale biosolubile con trattamento antimicrobico battericida e fungistatico per contrastare l'azione di batteri e funghi omologati ... sistemi di sospensione regolabili e adeguati alla profondità dell'intercapedine: pannelli di dimensioni pari a 60x60 cm Controsoffitto				30,000	30,00		
	A RIPORTARE					30,00		26'780,4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		26'780,4
	SOMMANO m2					30,00	70,00	2'100,0
6 / 26 .13.01.001.a	Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/ ... ggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 100 o 120. Controsoffitto in cartongesso				35,000	35,00		
	SOMMANO mq					35,00	54,80	1'918,0
7 / 27 .13.01.003.c	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il tra ... atura. E' esclusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . spessore 12,5 mm. Controsoffitto in cartongesso				35,000	35,00		
	SOMMANO mq					35,00	22,86	800,1
8 / 28 .09.04.009.a	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti. Velette		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	62,53	1'563,2
9 / 29 .13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L bianco 04 CONNETTIVO 05 PREPARAZIONE CHIRURGHI 06 DEPOSITO MATERIALI STERILI 07 AMBULATORIO CHIRURGICO 08 OSSERVAZIONE 09 DEPOSITO SPORCO 10 DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI 11 DEPOSITO PULITO		16,00 11,00 8,00 14,00 11,00 6,30 5,00 5,00			16,00 11,00 8,00 14,00 11,00 6,30 5,00 5,00		
	SOMMANO m					76,30	5,82	444,0
0 / 30 55005a	Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 600 x 600 mm di sezione ad U, altezza 40 mm, a maglia quadrata con base da 10 ... corati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili perimetrali: bianco: 50 x 50 mm <b>CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO</b> PARTE DI CONTROSOFFITTO				15,000	15,00		
	SOMMANO mq					15,00	175,66	2'634,9
1 / 31 .14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente <b>SGUSCIA</b> 04 CONNETTIVO 05 PREPARAZIONE CHIRURGHI 06 DEPOSITO MATERIALI STERILI 07 AMBULATORIO CHIRURGICO 08 OSSERVAZIONE 09 DEPOSITO SPORCO 10 DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI 11 DEPOSITO PULITO		24,00 11,00 8,00 19,00 18,00 9,00 7,50 7,50			24,00 11,00 8,00 19,00 18,00 9,00 7,50 7,50		
	SOMMANO m					104,00	17,82	1'853,2
2 / 32 45102c	Pavimento in pvc eterogeneo multistrato antiscivolo idoneo per scuole, ospedali, uffici, case di riposo, con resistenza all'usura secondo EN 13874							
	A RIPORTARE							38'094,0



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'537,6
	<b>Infissi (SbCat 3)</b>							
4 / 34 .16.01.001.c	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Porte 120 *(lung.=1,3+2,1+2,1) Porte 150 *(lung.=1,6+2,1+2,1)	2,00 1,00	5,50 5,80			11,00 5,80		
	SOMMANO m					16,80	18,42	309,4
5 / 35 .17.03.001.j	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... 12210), trasmittanza termica $2 < U_k < W/mqK$ ; $R_w > 40dB$ (minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento fisso. Telaio fisso: valutazione per Modifica su finestra esistente per posa porta		0,90	2,100		1,89		
	SOMMANO mq					1,89	357,78	676,2
6 / 36 .17.03.001.c	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... bilizzare 1,50 mq) Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Nuovo infisso		0,90	2,100		1,89		
	SOMMANO mq					1,89	571,82	1'080,7
7 / 37 04.01.002.a. 1	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classifica ... icomponente RAL 6013. Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza fino a 900mm Porte nuove 90				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	645,00	2'580,0
8 / 38 [P.OE 03	Finestra saliscendi con portello evacuazione sporco dimensioni 120x120 cm Lavaggio				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'500,00	6'500,0
9 / 39 [P.OE.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA automatica ad 1 anta scorrevole luce netta 1,50 m con rivestimento in HPL, Pannello composto da due facce in Laminato HPL Colore a scelta, spesso ... sicurezze anti schiacciamento, inversione di moto, moto di sicurezza a bassa velocità.Dotata di visiva complanare 60x40 150				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9'300,00	9'300,0
0 / 40 [P.OE.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA automatica ad 1 anta scorrevole luce netta 0.80 m con rivestimento in HPL, Pannello composto da due facce in Laminato HPL Colore a scelta, spesso ... sicurezze anti schiacciamento, inversione di moto, moto di sicurezza a bassa velocità.Dotata di visiva complanare 60x40 80				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'000,00	5'000,0
1 / 41 [P.OE 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA automatica ad 1 anta scorrevole luce netta 1,2 m con rivestimento in HPL, Pannello composto da due facce in Laminato HPL Colore a scelta, spessor ... sicurezze anti schiacciamento, inversione di moto, moto di sicurezza a bassa velocità.Dotata di visiva complanare 60x40 120				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		76'984,0





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							91'054,6
	<b>IMPIANTO ELETTRICO (Cat 2)</b> <b>Impianto Elettrico (SbCat 5)</b>							
5 / 66 I.P.IE 01	Adeguamento quadro esistente Adeguamento e spostamento quadro  SOMMANO a corpo				1,000	1,00		
						1,00	5'000,00	5'000,0
6 / 67 01.02.001.f	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... rarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T Prese Pannello prese aspiratore  SOMMANO cad				4,000 6,000 1,000	4,00 6,00 1,00		
						11,00	27,11	298,2
7 / 68 01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli Prese Pannello prese  SOMMANO cad				4,000 6,000	4,00 6,00		
						10,00	3,06	30,6
8 / 69 01.03.001.b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm <sup>2</sup> da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie Prese e allaccio a terra + testaletto  SOMMANO cad				25,000	25,00		
						25,00	30,99	774,7
9 / 70 04.03.001.d	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali prese bipasso schuko aspiratore  SOMMANO cad				10,000 1,000	10,00 1,00		
						11,00	18,00	198,0
0 / 71 01.02.001.e	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio Punto termostato  SOMMANO cad				3,000	3,00		
						3,00	20,14	60,4
1 / 72 06.01.003.c	Plafoniera da soffitto con ottica in alluminio speculare in lamiera d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco ... o, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni altro accessorio, in opera: per 4 lampade da 18 W Lampada E1 Lampada U Lampada B1  Valutazione rimontaggio E1 Valutazione rimontaggio U  SOMMANO cad				3,000 1,000 2,000 0,30 0,30	3,00 1,00 2,00 4,50 0,90		
						11,40	159,07	1'813,4
	A RIPORTARE							99'230,0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							99'230,0
2 / 73 06.11.007.a 13	Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai 4 ann ... lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 24 W Lampada M1 Rimontaggio Lampada M1	0,30			2,000 2,000	2,00 0,60		
	SOMMANO cad					2,60	213,81	555,9
3 / 74 06.11.012.b 12	Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai 4 ann ... lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W Lampada M2				5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	253,58	1'267,9
4 / 75 04.09.002.c	Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno con base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 3 P + T fino a 16 A Prese interbloccate				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	84,89	84,8
5 / 76 01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) PL E1-B1 *(H/peso=15+3+2) PL U *(H/peso=1+3)				20,000 4,000	20,00 4,00		
	SOMMANO cad					24,00	19,36	464,6
6 / 77 01.01.004.b	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... rve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio) P.L. M1 P.L. M2				3,000 5,000	3,00 5,00		
	SOMMANO cad					8,00	23,24	185,9
7 / 78 01.01.004.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.) PULSANTI porte PULSANTI				4,000 8,000	4,00 8,00		
	SOMMANO cad					12,00	11,63	139,5
8 / 79 01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ... le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Punto TD Punto TP				1,000 1,000	1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,25	102,5
9 / 80	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza							
	A RIPORTARE							102'031,3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'031,3
05.33.002.a	agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... ccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,55	75,5
0 / 81	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90				10,000	10,00		
05.33.003.b	SOMMANO cad					10,00	21,30	213,0
1 / 82	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie				1,000	1,00		
01.03.002.b	SOMMANO cad					1,00	97,61	97,6
2 / 83	Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti				1,000	1,00		
08.01.001.b	SOMMANO cad					1,00	106,53	106,5
3 / 84	Scambiatore modulare per impianti a più ingressi, completo di accessori, in opera				1,000	1,00		
08.01.016	SOMMANO cad					1,00	256,25	256,2
4 / 85	Citofono intercomunicante, in opera: fino a 8 citofoni da parete				2,000	2,00		
08.01.004.a	Posto citofonico interno					2,00	102,00	204,0
5 / 86	Rilevatore analogico ottico/termico				7,000	7,00		
04.04.016	Rilevatore	0,30			1,000	0,30		
	Rilevatore rimontaggio					7,30	125,00	912,5
6 / 87	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera				1,000	1,00		
08.01.006	Serratura elettrica					1,00	131,05	131,0
7 / 88	Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto.				10,000	10,00		
04.04.026	SOMMANO cad					10,00	25,21	252,1
8 / 89	Interruttore unipolare o Bipolare 1P/2P con chiave 10A-250V, serie civile componibile, in opera				8,000	8,00		
04.01.007	Pulsanti					8,00		
	A RIPORTARE					8,00		104'279,8



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							104'494,2
	<b>Distribuzione (SbCat 6)</b>							
9 / 105 02.05.001.b	Cavi per trasmissione dati twistati, non schermati cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Telefono - Dati Testaletto - Dati	2,00 2,00	40,00 40,00			80,00 80,00		
	SOMMANO m					160,00	3,80	608,0
0 / 106 95113	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,14	14,2
1 / 107 95124d	Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza: 100 cm, categoria 6				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,63	13,2
2 / 108 02.02.007b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm <sup>2</sup> DORSALE TERRA		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	13,22	528,8
3 / 109 02.02.008c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm <sup>2</sup> DORSALI BIPOLARI UTA	3,00	40,00 100,00			120,00 100,00		
	SOMMANO m					220,00	7,57	1'665,4
4 / 110 02.02.008b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> DORSALI BIPOLARI UTA	2,00	40,00 100,00			80,00 100,00		
	SOMMANO m					180,00	5,73	1'031,4
5 / 111 02.02.008.a	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm <sup>2</sup> DORSALI BIPOLARI LUCI	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	4,45	356,0
6 / 112 02.02.009.a	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... -67; sigla di designazione							
	A RIPORTARE							108'711,3



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							109'146,0	
	<b>IMPIANTO MECCANICO (Cat 3)</b> <b>Impianto meccanico (SbCat 7)</b>								
7 / 90 35023b	Recuperatore di calore statico, completo di filtri d'aria (mandata e ripresa) a setto ondulato G4, filtro di ripresa dotato di un pressostato differenziale, con telaio portante e p ... a minerale, con ventilatori centrifughi e pale ricurve, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: portata massima 2.000 mc/h Valutazione per uta a controsoffitto				1,000	1,00			
	SOMMANO cad					1,00	7'389,03	7'389,0	
8 / 91 01.06.009.a	Canali d'aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o baionetta, compresi i pezzi speciali (curve - derivazioni - ecc.), compresi gli sfridi e lo staffaggio spessore 6/10 mm Canali di Mandata - 200X200 *(lung.=(200+200)*2/1000) Canali di Mandata - 150X150 *(lung.=(150+150)*2/1000) Canali di Ripresa - 150X1500 *(lung.=(150+150)*2/1000) Valutazione per modifica canali esistenti		0,80 0,60 0,60	25,000 20,000 25,000	7,100 7,100 7,100	142,00 85,20 106,50			
	SOMMANO kg				100,000	100,00	433,70	6,42	2'784,3
9 / 92 35211	Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata con materassino in lana minerale fermata con filo d'acciaio zincato, rivestito esternam ... posti (altezza rivestimento circa 3 cm e fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni) Canali di Mandata - 200X200 *(lung.=(200+200)*2/1000) Canali di Mandata - 150X150 *(lung.=(150+150)*2/1000) Canali di Ripresa - 150X1500 *(lung.=(150+150)*2/1000)		0,80 0,60 0,60	25,000 20,000 25,000		20,00 12,00 15,00			
	SOMMANO mq					47,00	58,09	2'730,2	
0 / 93 35208c	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 ... le fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 152 mm CANALI CIRCOLARI	16,00	1,50			24,00			
	SOMMANO m					24,00	10,43	250,3	
1 / 94 01.06.010.a	Diffusore a coni regolabili in alluminio completo di serranda e raddrizzatore di flusso ø al collo fino a 250 mm Diffusori				2,000	2,00			
	SOMMANO cad					2,00	154,94	309,8	
2 / 95 35274e	Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera ... ioni e caratteristiche: diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, Ø nominale attacco tubo flessibile 315 mm				4,000	4,00			
	SOMMANO cad					4,00	196,51	786,0	
3 / 96 01.06.011.a	Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e controtelaio fino a 5 dm² Griglia di ripresa		10,00		5,000	50,00			
	SOMMANO dm²					50,00	10,98	549,0	
4 / 97 01.02.002.b	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 1" 1/8" (mm. 48,3)								
	A RIPORTARE							123'944,9	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'944,9
	Tubazioni esterne				300,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	11,46	3'438,0
5 / 98 35171b	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero ... esistenza al vapore acqueo micron=7.000, comprese giunzioni nastrate: spessore 13 mm: per tubazioni Ø esterno 35 ÷ 48 mm Tubazioni esterne		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,49	779,6
6 / 99 01.12.011.c	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø ½"				5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,30	46,5
7 / 100 01.12.011.h	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø 2"				5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	55,78	278,9
8 / 101 01.09.001. 1	Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell'apparecchiatura. Complesso di termoregolazione costituito essenzialmente ... erivita centralina di comando e controllo, sonda di mandata e sonda di temperatura esterna. servomotore con accoppiamento				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	413,17	413,1
9 / 102 01.09.008.a	Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell'apparecchiatura. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche ... e incorporato il potenziometro di taratura. Sono inclusi i collegamenti elettrici. sonda di temperatura ambiente 0-10Vcc				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,00	162,0
0 / 103 01.09.007	Nei prezzi sono comprese le linee elettriche di alimentazione, comando e segnalazione, lo staffaggio al muro dell'apparecchiatura. Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche ... e incorporato il potenziometro di taratura. Sono inclusi i collegamenti elettrici. sonda di umidità relativa (da canale)				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	143,00	143,0
1 / 104 12.01.003.d	Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo per opere oltre a 3 kg Impianti in copertura				100,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	13,73	1'373,0
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							130'579,0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							130'579,0
	<b>Microschermature delle Acque (SbCat 8)</b>							
2 / 42 04.01.020.a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg, Allaccio scarico in facciata				1,000	1,00		
	SOMMANO giorno					1,00	835,24	835,2
3 / 43 02.02.004.a	Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PE-AD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 40 mm (solo tratti verticali)		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	8,46	84,6
4 / 44 02.02.001. 1	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata VASO				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,1
5 / 45 02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo SCRUB LAVABO				1,000 2,000	1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	217,53	652,5
6 / 46 02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa. VASO				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,9
7 / 47 02.02.024.a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante SEDILI				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,23	32,2
8 / 48 I.P.OE.06	Fornitura e posa in opera lavello in acciaio Lavabo in acciaio				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'000,00	4'000,0
9 / 49 02.02.030.a	Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... a ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2"				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	265,88	531,7
	A RIPORTARE							136'951,5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'951,5
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 2)</b> <b>COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 4)</b> <b>Costi della Sicurezza e Oneri Covid (SbCat 9)</b>							
00 / 53 01.01.003.0 .a	Ponteggi Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o d ... taglio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.				150,000	150,00		
	SOMMANO cad					150,00	15,07	2'260,5
01 / 54 01.01.003.0 .b	Ponteggi Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o d ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.	1,00			150,000	150,00		
	SOMMANO cad					150,00	6,12	918,0
02 / 55 01.01.002.4	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza cm/ cad 150, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per ogni mese o frazione.				8,000	8,00		
	SOMMANO m					8,00	15,96	127,6
03 / 56 01.01.004.0 .01.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ... e vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 1. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.				30,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	20,34	610,2
04 / 57 01.08.034.a	Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro ... quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. per superfici fino a 50mq.				7,000	7,00		
	SOMMANO corpo					7,00	215,81	1'510,6
05 / 58 01.08.009	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 - F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento		4,00		25,000	100,00		
	SOMMANO cad.					100,00	5,99	599,0
06 / 59 01.08.002	TERMOMETRO DIGITALE				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,00	10,0
07 / 60 01.08.014	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688.		4,00		25,000	100,00		
	SOMMANO cad.					100,00	3,11	311,0
	A R I P O R T A R E							143'298,6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
RIPORTO								143'298,6
08 / 61 01.01.001.0 .a	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Recinzione		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,01	180,6
09 / 62 01.01.001.1	Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.				30,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	0,17	5,1
10 / 63 01.04.001.0 .a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350.				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,40	1,6
11 / 64 01.04.001.0 .a	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160.				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,13	0,5
12 / 65 01.04.001.0 .a	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,13	0,5
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								<b>143'486,9</b>
<b>TOTALE euro</b>								<b>143'486,9</b>
A RIPORTARE								









14602021009



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni  
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Moroncelli Elisa Profilo corrente:RUP

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G - UFFICIO TECNICO

## Dettaglio Gara

### INFORMAZIONI

- SIMOG\_LOTTO\_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9564021FCA]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

### AVVISI

- SIMOG\_VALIDAZIONE\_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG\_LOTTO\_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG\_VALIDAZIONE\_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

## Informazioni gara e lotti

### informazioni sulla gara

#### Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante  
competente

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G

Codice Fiscale Amministrazione Competente

04733471009

Codice AUSA

0000218828

Codice univoco centro di costo	99	
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO	
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L	
<b>Numero Gara</b>	8866425 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	
<b>Oggetto della Gara</b>	REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CHIRURGICO PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFFERRO	
<b>Data Creazione</b>	21/12/2022	
<b>Importo complessivo Gara</b>	N.D.	
<b>Importo contributo SA</b>	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	
<b>Numero totale dei Lotti</b>	1	
<b>Settore attivita' della SA</b>	Ordinario	
<b>Modalita' di indizione</b>		
<b>Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX</b>		
<b>Modalita' di realizzazione</b>	Contratto d'appalto	
<b>Strumenti per lo svolgimento delle procedure</b>	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58	
<b>Motivo urgenza</b>		
<b>CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce</b>		
<b>Stato gara</b>	In Definizione	
<b>Data Cancellazione</b>		
<b>Data perfezionamento bando</b>		
<b>Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE</b>	NO	
<b>Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza</b>	NO	
<b>Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*</b>	Manutenzione immobili e impianti	
<b>Motivazione richiesta CIG</b>	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG	
<b>La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?</b>		
<a href="#">Modifica Gara</a>	<a href="#">Aggiungi lotto</a>	<a href="#">Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando</a>

[Inizio elenco](#)

[Precedenti](#)

[Successive](#)

[Fine elenco](#)

## Visualizzati 1/1 Elementi

**informazioni sui lotti componenti**

### Lotto CIG [9564021FCA]

Data creazione lotto

21/12/2022

<b>Oggetto</b>	REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CHIRURGICO PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO
<b>Importo del lotto</b>	€ 143.486,95
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
<b>Importo contribuito per il partecipante</b>	€ 0,00
<b>Data Cancellazione Lotto</b>	
<b>Data inibizione di pagamento</b>	
<b>Data scadenza pagamenti</b>	
<b>Ora scadenza pagamenti</b>	
<b>Data pubblicazione</b>	
<b>CPV Prevalente</b>	45454100-5 Lavori di restauro
<b>CPV Secondarie</b>	
<b>Scelta del contraente</b>	Affidamento diretto
<b>Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori</b>	Manutenzione immobili e impianti
<b>Tipo appalto riservato</b>	
<b>Oggetto principale del contratto</b>	Lavori
<b>Contratto escluso</b>	No
<b>Esclusione</b>	
<b>Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)</b>	No
<b>Regime particolare di appalto</b>	
<b>Categoria Prevalente o Scorporabile</b>	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
<b>Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione</b>	No
<b>Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto</b>	
<b>Durata dell'affidamento in giorni</b>	360
<b>CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi</b>	
<b>Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)</b>	058034
<b>Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)</b>	IT143
<b>L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?</b>	No
<b>Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni</b>	0
<b>L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?</b>	No, nessuna ipotesi di collegamento
<b>CIG collegato</b>	
<b>L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del</b>	Si

codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003  
e ss.mm.?

(E' necessario acquisire e comunicare il  
CUP per interventi finanziati, anche in  
parte,  
con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#)

[Modifica](#)

[Cancella](#)

[Inizio elenco](#)

[Precedenti](#)

[Successive](#)

[Fine elenco](#)

## CONTATTI

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

## QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

V3.04.7 (build 868)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>	<b>G53D22000550002</b>
<b>--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--</b>	
<b>Localizzazione</b>	Comune di COLLEFERRO (RM)
<b>Descrizione sintetica del progetto</b>	REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CHIRURGICO PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO*VIA PIAZZA ALDO MORO*REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CHIRURGICO PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO
<b>Anno di decisione</b>	2022
<b>Opera/infrastruttura interessata dal progetto</b>	REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CHIRURGICO PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO
<b>Strumento di programmazione</b>	ASSENTE
<b>Legge Obiettivo</b>	N
<b>Indirizzo o Area geografica di riferimento</b>	VIA PIAZZA ALDO MORO
<b>Bene o servizio</b>	REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO CHIRURGICO PRESSO L'OSPEDALE DI COLLEFERRO
<b>--CARATTERISTICHE DEL CUP--</b>	
<b>Cumulativo</b>	No
<b>Provvisorio</b>	No
<b>Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)</b>	Normale
<b>Stato</b>	Attivo
<b>--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--</b>	
<b>Soggetto Richiedente</b>	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
<b>Concentratore</b>	N
<b>Soggetto Titolare</b>	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
<b>Categoria Soggetto Titolare</b>	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
<b>Unità Organizzativa</b>	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
<b>--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--</b>	
<b>Natura</b>	ACQUISTO DI BENI
<b>Tipologia</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE SOCIALI
<b>Sottosettore</b>	SANITARIE
<b>Categoria</b>	STRUTTURE OSPEDALIERE
<b>--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--</b>	
<b>Sponsorizzazione</b>	NO
<b>Costo totale del progetto (in euro)</b>	143.500,00
<b>Importo in lettere in euro</b>	centoquarantatremilacinquecento

**Contatti:**

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

<b>Tipologia copertura finanziaria</b>		REGIONALE
<b>Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)</b>		143.500,00
<b>Importo in lettere in euro</b>		centoquarantatremilacinquecento
<b>--ALTRI DATI--</b>		
<b>Data generazione completo</b>		21/12/2022
<b>--INDICATORI--</b>		
<b>Codice indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>
00	da assegnare	FISICO

---

**Contatti:**

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>  
Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172