

ASL  
ROMA 5REGIONE  
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 000613 DEL 27 MAR. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

**OGGETTO:** Affidamento alla ditta Edilmar srl manutenzione straordinaria edile presso la Casa della Salute Palombara Sabina secondo piano;

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 27 MAR. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Velia Bruno

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 27 MAR. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301-Registrazione n. 2023/1115- del 21-03-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) \_\_\_\_\_

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Elisa Moroncelli

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 6 pagine.

## PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

### PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

### PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria edile presso la Casa della Salute Palombara Sabina secondo piano Consultorio;

### TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Edilmar srl ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

### RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

### RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail al Direttore f.f. UOC TECNICA ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

#### **PRESO ATTO**

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica;

di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

#### **ATTESO**

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **ZDF3A65D6A**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

#### **RITENUTO**

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla Ditta Edilmar srl con sede in, Via Colle Nocello 127° 00012 Guidonia Montecelio (RM) PVA/C.F 13320761003, per la manutenzione straordinaria edile presso la Casa della Salute Palombara Sabina secondo piano, per un importo di € 2.201,75 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 484,38 per un totale complessivo di € 2.686,13;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

#### **PROPONE**

1. di affidare alla ditta Edilmar srl con sede in, Via Colle Nocello 127° 00012 Guidonia Montecelio (RM) PVA/C.F 13320761003, per la manutenzione straordinaria edile presso la Casa della Salute Palombara Sabina secondo piano, per un importo di € 2.201,75 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 484,38 per un totale complessivo di € 2.686,13;
2. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 2.201,75, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 484,38 per un totale complessivo di € 2.686,13 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere

*Favorevole*

Data

*27 MAR. 2023*

Parere

*Favorevole*

Data *27 MAR. 2023*


Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**RITENUTO** di condividere il contenuto della medesima proposta;


**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.


Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito



## PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: \_\_\_\_\_

27 MAR, 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali**  
**Dott. Enzo Fasani**

**L'addetto alla Pubblicazione**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali**  
**Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, \_\_\_\_\_

**ASL ROMA 5**


pag. 1

## **COMPUTO ESTIMATIVO**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO SEDI ASL RM5  
OSPEDALE DIPALOMBARA SABINA - RIFERIMENTO 2° PIANO  
REPARTO CONSULTORIO

**COMMITTENTE:** ASL ROMA 5

Palombara, 13/03/2023

  
**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità             | IMPORTI  |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|--------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                      | unitario | TOTALE |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |                      |          |        |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |                      |          |        |
| 03.01.015.c         | Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès<br>Pavimento bagno                                |            |       |       |        | 6,00                 |          |        |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 6,00                 | 15,21    | 91,2   |
| 03.01.014.a         | Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati<br>MAssetto sottopavimento *(par.ug.=6*0,05)         | 0,30       |       |       |        | 0,30                 |          |        |
|                     | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 0,30                 | 112,07   | 33,6   |
| 03.01.016.a         | Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito ... fiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tessere di grès ceramica o vetro e simili<br>Rivestimento bagno                                 |            |       |       |        | 4,00                 |          |        |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 4,00                 | 15,21    | 60,8   |
| 03.02.016.a         | Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)<br>Vaso igienico<br>Lavabo<br>Cassetta di scarico   |            |       |       |        | 1,00<br>1,00<br>1,00 |          |        |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 3,00                 | 16,01    | 48,0   |
| 03.02.016.b         | Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico<br>Vaso igienico<br>Cassetta di scarico                                     |            |       |       |        | 1,00<br>1,00         |          |        |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 2,00                 | 44,04    | 88,0   |
| 03.02.016.c         | Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino<br>Lavabo                                                                               |            |       |       |        | 1,00                 |          |        |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 1,00                 | 28,02    | 28,0   |
| 03.01.019.b<br>2    | Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del t ... sporto allo scarico: per tracce in muratura di petrame tenero locale o mattoni pieni: della sezione da 101 cmq a 225 cmq<br>Tracce per allacciamento alla colonna di scarico |            |       |       |        | 2,00                 |          |        |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 2,00                 | 44,04    | 88,0   |
| 03.03.002.a         | Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |                      |          |        |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |                      |          | 437,9  |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          | 437,9    |
|                     | kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume<br>Vedi voce n° 1 [mq 6.00]<br>Vedi voce n° 2 [mc 0.30]<br>Vedi voce n° 3 [mq 4.00]                                                                                                      | 0,01       |       |       |        | 0,06     |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02       |       |       |        | 0,30     |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 0,08     |          |          |
|                     | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 0,44     | 68,05    | 29,94    |
| 03.03.007.c<br>1    | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... lizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5)<br>Vedi voce n° 8 [mc 0.44] | 1,60       |       |       |        | 0,70     |          |          |
|                     | SOMMANO ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 0,70     | 32,62    | 22,81    |
| 12.01.001.e<br>1    | Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, e ... anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 UNI EN 1329: diametro esterno 110 mm<br>Nuovi scarichi            |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 2,00     | 10,23    | 20,46    |
| 12.02.001.a         | Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo<br>Lavabo                    |            |       |       |        | 1,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 1,00     | 217,53   | 217,53   |
| 12.02.001.          | Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata<br>Vaso igienico            |            |       |       |        | 1,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 1,00     | 99,10    | 99,10    |
| 2.02.001.o          | Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico<br>Cassetta di scarico       |            |       |       |        | 1,00     |          |          |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 1,00     | 141,00   | 141,00   |
| 17.03.003           | Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm<br>Nuovo massetto per pavimentazione                                                                                                                              |            |       |       |        | 6,00     |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 6,00     | 29,19    | 175,14   |
| 4.01.018.a          | Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale<br>Nuovo pavimento                           |            |       |       |        | 6,00     |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 6,00     | 58,41    | 350,46   |
|                     | A RIPIORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | 1'494,35 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          | 1'494,36 |
| 14.02.001.b<br>2    | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca<br>Rivestimento pareti       |            |       |       |        | 4,00     |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 4,00     | 69,34    | 277,36   |
| 0.01.001            | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti<br>Soffitto e pareti                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 10,00    |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 10,00    | 5,42     | 54,20    |
| 0.01.009.0          | Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la ... superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: pareti e soffitti vecchi<br>Vedi voce n° 17 [mq 10.00] |            |       |       |        | 10,00    |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 10,00    | 16,25    | 162,50   |
| 0.01.010            | Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione<br>Vedi voce n° 17 [mq 10.00]                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 10,00    |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 10,00    | 3,16     | 31,60    |
| 0.01.013.a          | Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche<br>Vedi voce n° 17 [mq 10.00]                                  |            |       |       |        | 10,00    |          |          |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 10,00    | 12,17    | 121,70   |
| VID19               | ONERI SICUREZZA INERENTI COVID-19 (Mascherine, gel disinfettanti, guanti etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 1,00     |          |          |
|                     | SOMMANO a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 1,00     | 60,00    | 60,00    |
|                     | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          | 2'201,75 |
|                     | <b>TOTALE euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          | 2'201,75 |
|                     | Palombara, 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | Il Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          |          |

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Elisa Moroncelli

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

**[Cambia profilo](#) - [Logout](#)**

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

|                                                                                                         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIG                                                                                                     | <b>ZDF3A65D6A</b>                                                                                |
| Stato                                                                                                   | CIG COMUNICATO                                                                                   |
| Fattispecie contrattuale                                                                                | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000                                                        |
| Importo                                                                                                 | € 2.201,75                                                                                       |
| Oggetto                                                                                                 | manutenzione straordinaria edile casa della salute Palombara<br>Sabina secondo piano Consultorio |
| Procedura di scelta contraente                                                                          | AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                              |
| Oggetto principale del contratto                                                                        | LAVORI                                                                                           |
| CIG accordo quadro                                                                                      | -                                                                                                |
| CUP                                                                                                     | -                                                                                                |
| Disposizioni in materia di<br>centralizzazione della spesa<br>pubblica (art. 9 comma 3 D.L.<br>66/2014) | Manutenzione immobili e impianti                                                                 |

Motivo richiesta CIG

Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

## Contatti

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

## Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

## Sezione Link Utili

- Note legali
- Copyright
- Privacy-Cookies
- Accessibilità