

ASL
ROMA 5REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 000815 DEL 27 APR. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Affidamento alla ditta Imeco srl manutenzione straordinaria, adeguamento edile Rems Subiaco e adduzione acqua calda fredda sanitaria da centrale termica presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Colleferro e impianti elettrici e speciali e distribuzione fluidi presso il reparto ex pediatria ospedale di Colleferro;

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 27 APR. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Velia Bruno

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 27 APR. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301-Registrazione n. 2023/1326-

del

19-04-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 36 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria adeguamento edile Rems Subiaco e adduzione acqua calda fredda sanitaria da centrale termica presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Colleferro e impianti elettrici e speciali e distribuzione fluidi presso il reparto ex pediatria ospedale di Colleferro;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Imeco srl ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3508675, con unico operatore Ditta Imeco srl per un importo lavori pari ad € 107.587,07;

RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.lg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail al Direttore f.f. UOC TECNICA ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica;

di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **9748210D5D**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla Ditta Imeco srl con sede in, Via Carpinetana Nord sns Locai – 00034 Colleferro P. IVA/C.F. 15534061005 manutenzione straordinaria adeguamento edile Rems Subiaco e adduzione acqua calda fredda sanitaria da centrale termica presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Colleferro e impianti elettrici e speciali e distribuzione fluidi presso il reparto ex pediatria ospedale di Colleferro, per un importo di € 107.587,07 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 23.669,15 per un totale complessivo di € 131.256,22;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di affidare alla ditta Imeco srl con sede in, Via Carpinetana Nord sns Locai – 00034 Colleferro P. IVA/C.F. 15534061005 manutenzione straordinaria adeguamento edile Rems Subiaco e adduzione acqua calda fredda sanitaria da centrale termica presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Colleferro e impianti elettrici e speciali e distribuzione fluidi presso il reparto ex pediatria ospedale di Colleferro, per un importo di € 107.587,07 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 23.669,15 per un totale complessivo di € 131.256,22;
2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3508675;
3. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 107.587,07, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 23.669,15 per un totale complessivo di € 131.256,22 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il RUP
Ing. Ferdinando Ferone

Il Direttore f.f. UOC TECNICA
Ing. Elisa Moroncelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 27 APR. 2023

Il Direttore Amministrativo


Dott. Filippo Coiro



Parere Favorevole
Data 27 APR. 2023

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.


Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro




Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 27 APR. 2023

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani

Tivoli, _____

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Adeguamento Edile REMS presso P.O. "Arnaldo Angelucci" Via Contrada Colle Cisterna 00028 Subiaco (RM). Adduzioni acqua calda fredda sanitaria e ricircolo da centrale termica Ortopedia Medicina
NUMERO RDO 3508675
Ospedale Parodi Delfino Colferro Impianti elettrici e speciali e distribuzioni fluidi presso
Gastroenterologia(ex Pediatria) Ospedale Parodi ASL ROMA 5 Delfino Colferro

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE

04733471009

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

IMECO S.R.L.

PARTITA IVA

15534061005

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
131203,75	18

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Elenco dichiarazioni abilitazione

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Possesso della certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS), regolata dalla norma BS OHSAS 18001:2007 (a breve ISO 45001)	SI
Possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità	NO
Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità	SI
Possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera "B", Art. 1, comma 2 del DM 37/2008	SI
Possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità	NO
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001: 2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione dei servizi di "IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	30000
Possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera "A", Art. 1, comma 2 del DM 37/2008	SI
Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così	SI

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	
Possesso Qualificazione per l'esecuzione di lavori riferibili alla categorie OS3 o OG11 per importi inferiori a 150.000 €	SI

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione

30/03/2023 12:47

Inizio presentazione offerte

30/03/2023 12:47

Termine ultimo presentazione offerte

03/04/2023 09:00

Data limite stipula contratto

07/04/2023 09:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

17/04/2023 09:00

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo**CIG**
9748210D5D**CUP**
-**CPV****Identificativo**
50711000-2**Descrizione**Servizi di riparazione e
manutenzione di impianti
elettrici di edifici**Categoria**

Impianti elettrici e speciali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO**Nome Parametro**
131203,75**Peso**
1**Decimali offerta**
1**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 131.203,75

Dati consegna e fatturazione

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Responsabile del procedimento**ELISA MORONCELLI****MRNLSE80E43H501L****Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti****ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L****SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5****SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Adeguamento Edile REMS presso P.O. "Arnaldo Angelucci" Via Contrada
Colle Cisterna 00028 Subiaco (RM).

Adduzioni acqua calda fredda sanitaria e ricircolo da centrale termica

Ortopedia Medicina Ospedale Parodi Delfino Colferro

Impianti elettrici e speciali e distribuzioni fluidi presso

Gastroenterologia(ex Pediatria) Ospedale Parodi ASL ROMA 5 Delfino Colferro

Dati Principali**Numero RDO**

3508675

Nome RDO

Adeguamento Edile REMS presso P.O. "Arnaldo Angelucci" Via Contrada Colle Cisterna 00028 Subiaco (RM).

Adduzioni acqua calda fredda sanitaria e ricircolo da centrale termica Ortopedia Medicina Ospedale Parodi

Delfino Colferro Impianti elettrici e speciali e distribuzioni fluidi presso Gastroenterologia(ex Pediatria)

Ospedale Parodi ASL ROMA 5 Delfino Colferro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016 (senza pubblicazione del
Bando) per Beni e/o Servizi e/o Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Stazione Appaltante**

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

15534061005

IMECO S.R.L.

Provincia di Roma

Comune di Subiaco - Colleferro

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Adeguamento Edile REMS presso P.O. "Arnaldo Angelucci" Via Contrada Colle Cisterna 00028 Subiaco (RM).

Adduzioni acqua calda fredda sanitaria e ricircolo da centrale termica
Ortopedia Medicina Ospedale Parodi Delfino Colferro

Impianti elettrici e speciali e distribuzioni fluidi presso

COMMITTENTE: Gastrologia(ex Pediatria) Ospedale Parodi Delfino Colferro

Data, 21/02/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE EDILI REMS-SUBIACO (SpCat 1)							
	PAVIMENTI (Cat 1)							
1 G01.01.001.b	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... ianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)					135,00		
	SOMMANO m2					135,00	7,56	1'020,60
2 G01.02.002.c	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... to agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento in legno, vinilici, avvitati					4,00		
	SOMMANO m2					4,00	1,40	5,60
3 A07.03.006.a	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 20 mm circa					15,00		
	SOMMANO m²					15,00	19,00	285,00
4 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte					135,00		
	SOMMANO m²					135,00	6,57	886,95
5 A14.02.016.a	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 6 cm					116,00		
	SOMMANO m					116,00	3,36	389,76
6 A14.01.031.a	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m², composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... quanto altro occorre per dare l'opera finita: in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/m² circa					135,00		
	SOMMANO m²					135,00	36,15	4'880,25
7 A14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m², composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente					16,00		
	SOMMANO m					16,00	9,30	148,80
	A RIPORTARE							7'616,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'616,96
8 A14.01.033.e	Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La composizione dovrà consistere in olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di ... ice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l'opera finita: angoli e spigoli posati e saldati					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	22,21	1'110,50
	CONTROSOFFITTI (Cat 2)							
9 A13.01.014.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati , spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata co ... rastante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x120 cm					201,00		
	SOMMANO m2					201,00	38,94	7'826,94
10 A13.01.014.c	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati , spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata co ... ante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica seminascosta 60x60 cm					38,50		
	SOMMANO m2					38,50	33,33	1'283,21
11 A13.01.026.a	Listello perimetrale in alluminio preverniciato per grigliati: bianco					212,00		
	SOMMANO m					212,00	8,35	1'770,20
12 A13.01.007	Realizzazione di vele, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi tipologia c spessore, su controsoffitti. La contabiliz ... tinteggiatura. È esclusa la tinteggiatura delle pareti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					5,00		
	SOMMANO m					5,00	31,50	157,50
	DEMOLIZIONI (Cat 3)							
13 A03.01.009.a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm					5,00		
	SOMMANO m²					5,00	12,91	64,55
14 A03.02.017.b	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie: per gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	13,94	69,70
	A R I P O R T A R E							19'899,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'899,56
15 A03.01.010.f	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)					30,00		
	SOMMANO m²					30,00	2,79	83,70
16 A03.01.010.e	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare					195,00		
	SOMMANO m²					195,00	6,20	1'209,00
17 A03.01.010.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	6,97	139,40
18 A03.02.016.g	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: scaldabagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,37	27,37
OPERE EDILI MURATURA (Cat 4)								
19 A21.01.072.a	Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profon ... anza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni					1,00		
	SOMMANO m3					1,00	784,00	784,00
20 A09.03.002.a	Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm					5,00		
	SOMMANO m²					5,00	29,93	149,65
SMALTIMENTI (Cat 5)								
21 A04.01.004	Cassone scarrabile per raccolta rifiuti					20,00		
	SOMMANO giorno					20,00	12,65	253,00
22 A03.03.002.b	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso				200,000	200,00		
	A RIPORTARE					200,00		22'545,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		22'545,68
	SOMMANO kg					200,00	0,11	22,00
23 A03.03.004.c	Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: plastica				200,000	200,00		
	SOMMANO kg					200,00	5,00	1'000,00
24 A03.03.007.l	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... fiuti a soggetti autorizzati a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4					30,00		
	SOMMANO kg					30,00	0,79	23,70
25 A03.03.007.m	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ccorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero					200,00		
	SOMMANO kg					200,00	0,73	146,00
	PITTURE SU PARETI (Cat 6)							
26 A20.01.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	3,10	31,00
27 A12.01.016.	Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l'esecuzione dell'intonaco esistente, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	30,03	300,30
28 A12.01.017	Rincoccatura di superfici da intonacare, per congruaggio di irregolarità, mediante rinzafo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	11,88	118,80
29 A12.01.008	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gess ... e non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	6,20	310,00
30	Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione							
	A R I P O R T A R E							24'497,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							24'497,48
H01.07.006	di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.					300,00		
	SOMMANO m2					300,00	8,39	2'517,00
31 A20.01.014.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato					300,00		
	SOMMANO m2					300,00	8,37	2'511,00
CORPI ILLUMINANTI (Cat 7)								
32 D17.01.048	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 1 h					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	144,71	1'157,68
33 D17.01.051	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 3 h					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	472,42	4'251,78
34 D17.01.058	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso ... mo in policarbonato trasparente - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 5100 lm					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	235,16	3'527,40
35 D17.01.056	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso ... rmo in policarbonato trasparente - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	94,12	470,60
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 8)								
36 NP01	Smontaggi e scollegamenti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'604,57	1'604,57
37 D04.01.001	Copriforo modulo standard o speciale per serie civile componibile, in opera					11,00		
	A RIPORTARE					11,00		40'537,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		40'537,51
	SOMMANO cad					11,00	1,39	15,29
38 D04.01.002	Adattatore 1 modulo su supporti e contenitori per modulo speciale serie civile componibile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2,27	13,62
39 D04.01.011.a	Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A (anche luminoso)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,49	13,47
40 D04.03.001.d	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	14,40	43,20
41 D05.31.001	Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di placca in plastica: fino a n. 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,30	37,80
42 D03.14.001	Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	33,15	99,45
SICUREZZA (Cat 9)								
43 S01.01.004.0 3.03.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 5,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.					1,50		
	SOMMANO cad					1,50	61,51	92,27
44 S01.01.004.0 3.03.b	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 5,50. Per ogni montaggio c smontaggio in opkra.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	35,40	708,00
45 S01.08.033	Informazione e/o formazione e/o addestramento preposto e/o direttore di cantiere sulle specifiche procedure da adottare in cantiere					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	125,85	251,70
	A R I P O R T A R E							41'812,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							41'812,31
46 S01.08.008.b	Semimaschera filtrante antipolvere senza valvola di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP3					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	4,52	18,08
47 S01.07.001.c	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. Operaio specializzato 3° liv.					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	28,68	229,44
48 S01.07.001.c	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. Operaio altamente specializzato 4° liv.					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	30,22	241,76
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 8)								
49 D05.33.003.a	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	7,59	113,85
IMPIANTI AERAILICI (Cat 11)								
50 E01.06.011.a	Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e controtelaio fino a 5 dm²					35,00		
	SOMMANO dm²					35,00	9,30	325,50
51 E01.06.013.a	Griglia di transito in alluminio completa di controtelaio fino a 5 dm²					25,00		
	SOMMANO dm²					25,00	6,71	167,75
IMPIANTI IDRAULICI PIANO TERRA (Cat 10)								
52 G01.07.005.e	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: rubinetteria di comando e di arresto, scarichi e fornitura e posa in ... con sostituzione di solo rubinetto di adduzione per orinatoi, scaldabagno, fontanelle, rubinetti di arresto sotto lavabo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,78	283,56
	A RIPORTARE							43'192,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							43'192,25
53 G01.07.002.a	Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. È esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione. per un singolo intervento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	85,82	171,64
54 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... e sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	173,53	347,06
55 E02.02.038.a	Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco da 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in allumi ... zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica in opera compreso ogni onere e magistero: da 30 litri					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,86	89,86
ORTOPEDIA - MEDICINA - COLLEFERRO (SpCat 3) ADDUZIONI IDRONICHE ORTOPEDIA -MEDICINA (Cat 21)								
56 E01.02.002.b	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 1" 1/2" (mm. 48,3)					496,40		
	SOMMANO kg					496,40	9,55	4'740,62
57 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 3/4" (mm. 26,9)					191,05		
	SOMMANO kg					191,05	11,74	2'242,93
58 E01.10.008.b	Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC – spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione da 1" fino a 2"					96,90		
	SOMMANO mq					96,90	25,82	2'501,96
59 E01.10.008.a	Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC – spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione da 3/8 fino 1"					63,75		
	SOMMANO mq					63,75	30,99	1'975,61
60 E01.10.007.a	Isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi freddi (acqua – freon – ecc.) con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei							
	A RIPORTARE							55'261,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'261,93
	giunti, barriera di vapore e finitura esterna: spessore 20 mm					22,10		
	SOMMANO mq					22,10	46,48	1'027,21
61 E01.10.007.b	Isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi freddi (acqua - freon - ecc.) con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti, barriera di vapore e finitura esterna: per ogni 10 mm in più					27,20		
	SOMMANO mq					27,20	3,10	84,32
62 E01.12.011.f	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø 1"- ¼					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	18,08	216,96
63 015221b	Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 8					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	17,19	687,60
64 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera:					100,00		
	SOMMANO kg					100,00	4,39	439,00
65 015219e	Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame: Ø 1"1/4					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	3,17	253,60
66 015219f	Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame: Ø 1"1/2					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	3,66	146,40
67 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale ripresa degli intonaci, e quan ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm					5,00		
	SOMMANO m					5,00	62,85	314,25
68 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		58'431,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		58'431,27
	SOMMANO mq					20,00	8,57	171,40
69 E01.18.002.a	Svuotamento e riempimento impianto compreso l'eventuale sfogo dell'aria fino a 112 kW					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,65	103,30
70 S01.07.001.c	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio specializzato.					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	33,50	167,50
71 S01.07.001.b	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio qualificato.					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	31,18	155,90
72 S01.01.004.0 5.07.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezi ... genti, carico massimo kg 350. Altezza massima piano di lavoro m 11,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,96	101,96
73 S01.01.004.0 5.07.b	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezi ... norme vigenti, carico massimo kg 350. Altezza massima piano di lavoro m 11,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	85,54	427,70
	GASTROENETROLOGIA (EX PEDIATRIA)-COLLEFERRO (SpCat 2) QE GENERALE REPARTO - Sez Priv + Ups (Cat 12)							
74 D07.01.002	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm					1,71		
	SOMMANO m²					1,71	1'137,24	1'944,68
75 D07.01.004	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... , struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: sovrapprezzo per esecuzione IP55 (Percentuale del 15 %)							
	A R I P O R T A R E							61'503,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'503,71
			1,00			1,00		
	SOMMANO m²					1,00	292,38	292,38
76 D07.02.001.a	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e spor ... ulare ampliabile, al m² di superficie frontale Cablaggio per interruttori modulari, con morsettieria, al polo: fino a 32A					252,00		
	SOMMANO cad					252,00	3,62	912,24
77 D07.02.001.b	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e spor ... are ampliabile, al m² di superficie frontale Cablaggio per interruttori modulari, con morsettieria, al polo: da 32 a 100A					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	5,42	86,72
78 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie frontale.					1,71		
	SOMMANO m²					1,71	465,84	796,59
79 D10.07.001	Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, I _{max} 75 kA, V _{max} 440 V - 50 Hz, adatto ai sistemi IT, TT, in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	182,83	1'462,64
80 D03.14.001	Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,15	33,15
81 D03.14.004	Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: quadripolare fino a 32A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	47,96	191,84
82 D03.10.002	Trasformatore toroidale non modulare, completo di accessori, in opera: diametro fino a 110 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	77,78	466,68
83 D07.27	Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di cablaggio, in opera					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		65'745,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		65'745,95
	SOMMANO cad					2,00	449,00	898,00
84 D03.26.017	Interruttore di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale (Icw) per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA, in opera: quadripolare fino a 100A attacchi anteriori					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	239,90	719,70
85 D03.01.002.e	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	79,80	2'473,80
86 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,44	356,88
87 D03.07.001.b	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetoter ... o per attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 40 A					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	111,59	3'236,11
88 D03.07.001.i	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetoter ... r attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	176,74	353,48
89 D03.07.001.i	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetoter ... r attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A					0,00	176,74	0,00
90 D03.07.004	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetoter ... per interruttore differenziale in classe "A" per correnti alternate pulsanti e componenti continue (percentuale dle 30%)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,02	106,04
	A RIPORTARE							73'889,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'889,96
91 D03.07.001.j	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetoter ... r attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	274,72	274,72
92 D07.22.002	Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di cablaggio: da 26 a 63 V.A.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,98	47,98
93 D07.14	Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	13,79	82,74
	QE ISOLAMENTO (Cat 13)							
94 035357c	Quadro preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP 30, dimensioni 700 x 1400 x 283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 ... T: potenza del trasformatore 7,5 kVA, 7 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1 x 6 A - 4 x 16 A - 2 x 25 A)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12'009,02	24'018,04
	ARMADIO RACK DATI (Cat 14)							
95 095113	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	7,43	118,88
96 095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	27,71	443,36
97 S01.07.001.b	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio qualificato.					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	31,18	498,88
	A R I P O R T A R E							99'374,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							99'374,56
98 S01.07.001.c	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. Operaio specializzato.					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	33,50	536,00
	VIE CAVI (Cat 17)							
99 D05.33.003.b	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,04	170,40
100 D05.36.004	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32					150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,69	403,50
101 015221b	Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 8					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	17,19	343,80
102 D05.20.002	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75					27,00		
	SOMMANO m					27,00	61,20	1'652,40
103 D05.21.002	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	30,47	121,88
104 D05.23.002	Derivazioni ed incroci piani, imbocchi ridotti e riduzioni, con variazioni di piano in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,58	57,58
105 D05.20.003	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre							
	A RIPORTARE							102'660,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'660,12
	superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75					2,00		
	SOMMANO m					2,00	69,21	138,42
106 D05.21.003	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
107 D05.22.003	Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,74	54,74
108 D05.24	Flange per attacco a quadro elettrico di canale in acciaio zincato a mm 500 x 75, complete di ogni altro accessorio, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,63	19,63
109 D05.12.005	Canaletta in PVC rigido autoestinguente per installazione sotto pavimento flottante completa di coperchio, e accessori quali separatori, distanziatori dal pavimento, giunti di collegamento e quanto altro occorra per il fissaggio al pavimento ecc, in opera: circa mm 200 x 50					2,00		
	SOMMANO m					2,00	27,94	55,88
	DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (Cat 18)							
110 D02.02.015.0 2.b	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²					60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,62	217,20
111 D02.02.009.a	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti ... sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16(O)M16 0, 6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,78	956,00
112 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M16 Cavo unipolare flessibile,							
	A RIPORTARE							104'173,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							104'173,27
	conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 – Prodotti ... sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16(O)M16 0, 6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²					335,00		
	SOMMANO m					335,00	5,63	1'886,05
113 D02.02.009.c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITÀ M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 – Prodotti ... ; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16(O)M16 0, 6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²					350,00		
	SOMMANO m					350,00	7,59	2'656,50
114 D02.02.014.i	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 35 mm²					30,00		
	SOMMANO m					30,00	15,96	478,80
115 D12.06.002.j	Morsettiere a più vie per collegamenti equipotenziali e derivazioni a serraggio indiretto mediante piastrina in rame stagnato, isolate in policarbonato - grado di estinguenza V-O UL-94 - IP20, tensione nominale 450 V, in opera: a sci vie fino a 35 mm² con attacco guide DIN					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	10,33	30,99
116 D02.02.013.0 1.i	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 50 mm²					255,00		
	SOMMANO m					255,00	26,14	6'665,70
117 D12.06.007.a	Capicorda a morsetto in ottone nichelato a quattro bulloni, in opera: diametro del foro 9.5 mm (50 mm²)					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1,81	14,48
118 D02.02.013.0 1.g	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²					85,00		
	SOMMANO m					85,00	17,24	1'465,40
119 D12.06.006.c	Capicorda a morsetto in ottone nichelato a due bulloni, in opera: diametro del foro 6 mm (25 mm²)					8,00		
	A RIPORTARE					8,00		117'371,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		117'371,19
	SOMMANO cad					8,00	0,93	7,44
120 D02.02.014.h	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 25 mm²					85,00		
	SOMMANO m					85,00	11,31	961,35
121 D12.06.006.c	Capicorda a morsetto in ottone nichelato a due bulloni, in opera: diametro del foro 6 mm (25 mm²)					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,93	7,44
122 D02.02.013.0 3.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²					85,00		
	SOMMANO m					85,00	13,91	1'182,35
DISTRIBUZIONE FLUIDI (Cat 19)								
123 013164b	Tubo multistrato costituito da strato interno in polietilene reticolato Tipo C, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene reticolato Tipo C, nudo, stabile nell ... esercizio fino a 10 bar o temperatura di esercizio fino a 80 °C: con guaina isolamento da 9 mm: Ø 32 mm, spessore 3,2 mm					100,00		
	SOMMANO m					100,00	7,82	782,00
124 013163b	Tubo multistrato costituito da strato interno in polietilene reticolato Tipo C, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene reticolato Tipo C, nudo, stabile nell ... esercizio fino a 10 bar o temperatura di esercizio fino a 80 °C: con guaina isolamento da 6 mm: Ø 20 mm, spessore 2,3 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,86	143,00
125 023331a	Raccordi per tubi in polipropilene PP-R composti preisolati: TEE : Ø interno 32 mm, Ø esterno 90 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	77,83	466,98
126 013085d	Raccordi a compressione in polipropilene per il convogliamento di acqua e fluidi alimentari temperatura massima esercizio 20 °C, conforme alle normative UNI, ISO e DIN: manicotto d ... gomma, bussola in polipropilene, anello di serraggio, in resina bianca, ghiera in polipropilene colorato: Ø 32 mm, PN 16					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	3,31	33,10
	A RIPORTARE							120'954,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'954,85
127 013085b	Raccordi a compressione in polipropilene per il convogliamento di acqua e fluidi alimentari temperatura massima esercizio 20 °C, conforme alle normative UNI, ISO e DIN: manicotto d ... gomma, bussola in polipropilene, anello di serraggio, in resina bianca, ghiere in polipropilene colorato: Ø 20 mm, PN 16					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2,16	21,60
128 013094d	Raccordi a compressione in polipropilene per il convogliamento di acqua e fluidi alimentari temperatura massima esercizio 20 °C, conforme alle normative UNI, ISO e DIN: gomito a 90° : Ø 32 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	3,54	35,40
129 013094b	Raccordi a compressione in polipropilene per il convogliamento di acqua e fluidi alimentari temperatura massima esercizio 20 °C, conforme alle normative UNI, ISO e DIN: gomito a 90° : Ø 20 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2,35	23,50
130 015207d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva gialla, attacchi filettati, passaggio a norma UNI-CIG: Ø 3/4"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	14,10	84,60
131 013086b	Raccordi a compressione in polipropilene per il convogliamento di acqua e fluidi alimentari temperatura massima esercizio 20 °C, conforme alle normative UNI, ISO e DIN: manicotto d ... in gomma, bussola in polipropilene, anello di serraggio in resina bianca, ghiere in polipropilene colorato: Ø 32 x 25 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,35	20,10
132 013087a	Raccordi a compressione in polipropilene per il convogliamento di acqua e fluidi alimentari temperatura massima esercizio 20 °C, conforme alle normative UNI, ISO e DIN: raccordo M: Ø 20 mm x 1/2" M					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,34	5,36
SICUREZZA (Cat 9)								
133 S01.01.004.0 2.02.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	28,32	84,96
134 S01.01.004.0 1.a	Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98. Nolo per ogni mese o frazione del solo							
	A RIPORTARE							121'230,37



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio?

Utente: **Moroncelli Elisa** Profilo corrente: RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9748210D5D]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante
competente

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

Codice Fiscale Amministrazione Competente

04733471009

Codice AUSA

0000218828

Codice univoco centro di costo	99
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L

Numero Gara	9028040 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	Adeguamento Edile REMS presso P.O. "Arnaldo Angelucci" Via Contrada Colle Cisterna 00028 Subiaco (RM). Adduzioni acqua calda fredda sanitaria e ricircolo da centrale termica Ortopedia Medicina Ospedale Parodi Delfino Colferro Impianti elettrici e speciali e distribuzioni fluidi presso Gastroenterologia(ex Pediatria) Ospedale Parodi Delfino Colferro
Data Creazione	30/03/2023
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore attivita' della SA	Ordinario
Modalita' di indizione	
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX	
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58
Motivo urgenza	
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile	
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?	

Modifica Gara	Aggiungi lotto	Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando
---------------	----------------	--

Inizio elenco	Precedenti	Successive	Fine elenco
---------------	------------	------------	-------------

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [9748210D5D]

Data creazione lotto	30/03/2023
Oggetto	Adeguamento Edile REMS presso P.O. 'Arnaldo Angelucci' Via Contrada Colle Cisterna 00028 Subiaco (RM). Adduzioni acqua calda fredda sanitaria e ricircolo da centrale termica Ortopedia Medicina Ospedale Parodi Delfino Colferro Impianti elettrici e speciali e distribuzioni fluidi presso Gastroenterologia(ex Pediatria) Ospedale Parodi Delfino Colferro
Importo del lotto	€ 131.203,75
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No

Prima annualita'
dell'ultimo programma
nel quale e' stato inserito
l'intervento o l'acquisto

Durata dell'affidamento
in giorni 360

CUI programma triennale
lavori pubblici o
programma biennale
forniture e servizi

Codice del luogo di
esecuzione del contratto 058104
(ISTAT)

Codice del luogo di
esecuzione del contratto ITI43
(NUTS)

L'appalto prevede
ripetizioni o altre
opzioni? No

Durata dei rinnovi e delle
ripetizioni in giorni 0

L'appalto deriva da una
delle seguenti ipotesi di
collegamento? No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato

L'appalto e' finalizzato
alla realizzazione di
progetti d'investimento
pubblico

per i quali e' prevista
l'acquisizione del codice

CUP ai sensi dell'art. 11 L. 51
3/2003 e ss.mm.?

(E' necessario acquisire e
comunicare il CUP per
interventi finanziati,
anche in parte,
con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#)

[Modifica](#)

[Cancella](#)

[Inizio elenco](#)

[Precedenti](#)

[Successive](#)

[Fine elenco](#)

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

V3.04.8 (build 95)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G33D23000100002
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di TIVOLI (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE REMS SUBIACO E OSPEDALE DI COLLEFERRO*VIA PARROZZANI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE REMS SUBIACO E OSPEDALE DI COLLEFERRO
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE REMS SUBIACO E OSPEDALE DI COLLEFERRO
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PARROZZANI
Bene o servizio	manutenzione straordinaria edile Rems Subiaco e ospedale di colleferro
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	
Sponsorizzazione	NO
Costo totale del progetto (in euro)	131.200,00
Importo in lettere in euro	centotrentunomiladuecento

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Tipologia copertura finanziaria		REGIONALE
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)		131.200,00
Importo in lettere in euro		centotrentunomiladuecento
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo		30/03/2023
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172