

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 00091 **DEL** 19 GEN. 2023
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica
OGGETTO: Presa d'atto del servizio erogato dalla ditta Progea srls per la manutenzione straordinaria, lavori edili, di impermeabilizzazione ed interventi sulla copertura ed interventi di ripristino su murature esterne Ala Vecchia Ospedale di Palestrina;

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro
 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 19 GEN. 2023
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Velia Bruno

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 19 GEN. 2023
Atto trasmesso al Collegio Sindacale
 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

 Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301

 Registrazione n. 2023/471 del 16.01.2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____



Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Elisa Moroncelli

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 27 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria, lavori edili di impermeabilizzazione ed interventi sulla copertura ed interventi di ripristino su murature esterne ala vecchia Ospedale di Palestrina;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Progea srls ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3385532 , con unico operatore Ditta Progea srls per un importo lavori pari ad € 59.008,15;

RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il

periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **9589272596**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla Ditta Progea srls con sede in, Via Alfredo Casella 16 00199 Roma IVA/C.F. 15810011005 manutenzione straordinaria, lavori edili di impermeabilizzazione ed interventi sulla copertura ed interventi di ripristino su murature esterne alla vecchia Ospedale di Palestrina, per un importo di € 59.008,15 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 12.981,80 per un totale complessivo di € 71.989,95;


Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Progea srls con sede in, Via Alfredo Casella 16 00199 Roma IVA/C.F. 15810011005 manutenzione straordinaria, lavori edili di impermeabilizzazione ed interventi sulla copertura ed interventi di ripristino su murature esterne alla vecchia Ospedale di Palestrina, per un importo di € 59.008,15 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 12.981,80 per un totale complessivo di € 71.989,95;
2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3385532;
3. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 59.008,15, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 12.981,80 per un totale complessivo di € 71.989,95 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere Favorevole

Data 19 GEN. 2023


Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Parere Favorevole

Data 19 GEN. 2023

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA


Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: _____

19 GEN. 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

ASL Roma 5



Protocollo in ingresso

N: 1311

11/01/2023 14:17:26

Canale: A Mano

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU
MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.
NUMERO RDO 3385532

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE 04733471009

ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE

11 GEN. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

PROGEA S.R.L.S

PARTITA IVA

15810011005

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SRL

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome

59008,15

Valore

0

Elenco dichiarazioni abilitazione

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Nessuna Qualificazione
Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Nessuna

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

In riferimento alla RDO n° 3385532 - IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.

Da : Alfredo Proietti <progeasrls.info@gmail.com> mer, 11 gen 2023, 13:47

Oggetto : In riferimento alla RDO n° 3385532 - IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.  2 allegati

A : uoctecnica@aslroma5.it

Buongiorno

A seguito dei disservizi riscontrati dalla piattaforma MEPA, siamo impossibilitati dal software al caricamento del documento di offerta economica che ci impedisce di proseguire la procedura di invio dell'offerta per la procedura in oggetto.

Per ottemperare al disagio, si allega la documentazione tecnica, ovvero il c.m. firmato digitalmente come offerta alla RDO. ed il documento di offerta economica, generato dal sistema, che non è stato possibile caricare nella piattaforma.

Saluti

--

PROGEA S.R.L.S

di Alfredo e David Proietti

Via Alfredo Casella 16 | 00199 Roma

Alfredo _ +39 3473000506 | David _ +39 3473230651

PEC _ progeasrls@pec.it

P.I e C.F _ 15810011005

*11.10.2022
ok!
Ber*

 **OE_NG3385532_L0_NP395982.pdf.p7m**
28 KB

 **C.M. ALA VECCHIA PALESTRINA-signed.pdf**
5 MB

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.

Dati Principali

Tipologia di procedura

Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

CIG

9589272596

CUP

Responsabile

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI
MRNLSE80E43H501L

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED
AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI
> ASL ROMA 5

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI
ED AZIENDE DEL S.S.N. >
AZIENDE SANITARIE
LOCALI E PROVINCIALI >
ASL ROMA 5

Date

Inizio presentazione offerte

 09/01/2023 09:16Termine ultimo presentazione
offerte 12/01/2023 13:00


Limite stipula contratto

 16/01/2023 13:00

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
45210000-2	Lavori generali di	OG 1 Edifici civili e	100

Documentazione Gara



C.M. ALA VECCHIA PALESTRINA.pdf

5146.9 Kb

IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

15810011005

PROGEA S.R.L.S

Comune di Palestrina
Provincia di Roma


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavorazioni di impermeabilizzazione della copertura ed interventi di ripristino su murature esterne del presidio ospedaliero "Coniugi Bernardini" di Palestrina, sito in Viale PIO XII.

COMMITTENTE: ASL ROMA 5

Data, 08/01/2023


Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Demolizioni/rimozioni (SpCat 1)							
	Lavorazioni su copertura ala "pediatria" (Cat 1)							
1 DB6501086a B65086a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Pulizia del terrazzo per la rimozione della stratificazione di microrganismi di varia natura, sulla superficie interessata.					236,00		
	SOMMANO mq					236,00	15,21	3.589,56
2 DA2503029a A25029a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni Demolizione bussola in muratura contenente canna fumaria *(lung.=1,2*0,7)		0,84		1,900	1,60		
	SOMMANO mc					1,60	163,72	261,95
3 DA2506061 A25061	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione strato di massetto nel sedime della bussola in muratura		1,20	0,700	0,100	0,08		
	SOMMANO mc					0,08	78,35	6,27
4 NP.04	Spostamento scala a pioli in ferro posta in copertura per acceso al torrino, compreso di smuramento delle grappe di ancoraggio e riposizionamento della stessa lungo la stessa facci.... era finita, esclusi oneri di trasporto e compensi alla discrica autorizzata per lo smaltimento dei materiali di risulta.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	622,90	622,90
	ANALISI DEI PREZZI: NP.04							
	(E) [D00101003a] Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					8,000	27,08	216,64
	(E) [DA7301002] Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ad alta traspirabilità e igroscopicità conforme alla norma UNI EN 459-1 ed inerti, per applicazione meccanica, reazione al fuoco classe A1 kg					20,000	0,22	4,40
	(E) [D00101004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					6,000	24,35	146,10
	(E) [DA7302011] Intonaco premiscelato di finitura per interni ed esterni, a base di legante cementizio e inerti, per applicazione manuale kg					20,000	0,37	7,40
	(E) [DN0401083a] Martello demolitore ad aria compressa: della potenza di 1.200 l/min, del peso di 11 kg, a caldo ora					1,000	38,15	38,15
	Sommano euro							412,69
	Oneri Sicurezza 5% euro							20,63
	Sommano euro							433,32
	Spese Generali 15.00% * (433.32) euro							65,00
	Sommano euro							498,32
	Utili Impresa 25% * (498.32) euro							124,58
	Sommano euro							622,90
5 DA2507076 A25076	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Rimozione di rivestimento in lamiera posto sulla facciata.		17,60 2,90	3,400 2,500	6,280 6,280	375,80 45,53		
	A RIPORTARE					421,33		4.480,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					421,33		4'480,68
	SOMMANO kg					421,33	0,98	412,90
6 DA2515130 A25130	<p>Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta Lamiera metallica *(lung.=(17,60*3,4)+(2,9*2,5)) Vedi voce n° 2 [mc 1.60] Scarti guaina bituminosa verticali Vedi voce n° 3 [mc 0.08]</p>		67,09		0,010	0,67		
			16,10	0,800	0,020	1,60		
						0,26		
						0,08		
	SOMMANO mc					2,61	49,35	128,80
7 A3.03.7.d.1. A03.03.007.d .01	<p>Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... fiuti a soggetti autorizzati a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4</p> <p>Compenso alle discariche per smaltimento materiali di risulta Vedi voce n° 2 [mc 1.60] Vedi voce n° 3 [mc 0.08]</p>					1,500	2,40	
						2,000	0,16	
	SOMMANO ton					2,56	31,63	80,97
8 A3.03.7.y. A03.03.007.y	<p>Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... riali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 (EER 17 06 04) a recupero - guaina bituminosa</p> <p>Compenso alle discariche per smaltimento guaina bituminosa</p>		16,10	0,800	4,500	57,96		
	SOMMANO kg					57,96	1,08	62,60
	Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)							
9 DA9509097b A95097b	<p>Ripristino e risanamento di pilastri e travi in cemento armato con malta premiscelata tixotropica monocomponente fibrinforzata con fibre di polivinilalcol conforme alla UNI EN 1 ... lasse A1, resistente ai solfati: valutato al m per spessore di ricostruzione del coprifermo di 2 cm e larghezza di 25 cm</p> <p>Ripristino e risanamento trave in C.A. scoperta a seguito di rimozione di lamiera di rivestimento</p>		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	36,75	367,50
10 DA2517139 NP.01	<p>Realizzazione di giunti di dilatazione, eseguiti mediante tagli eseguiti con smerigliatrice angolare a disco diamantato, fino alla profondità di 5cm, sullo strato bituminoso di cop ... te, e successiva aspirazione/pulitura dei giunti e sigillatura finale con adesivo elastico igroindurente monocomponente.</p> <p>Giunti da realizzarsi max ogni 5/6 ml</p>					91,50		
						12,60		
						15,00		
	SOMMANO m					119,10	14,21	1'692,41
	ANALISI DEI PREZZI: DA2517139/NP.01							
	(E) [D00101003a] Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					23,820	27,08	645,05
	(L) Sigillante poliuretano monocomponente, privo di solvente e PVC, che vulcanizza con l'umidità atmosferica cc					5'955,000	0,08	476,40
	A RIPORTARE							7'225,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'225,86
	Sommano euro							1'121,45
	Oneri Sicurezza 5% euro							56,07
	Sommano euro							1'177,52
	Spese Generali 15.00% * (1 177.52) euro							176,63
	Sommano euro							1'354,15
	Utùl Impresa 25% * (1 354.15) euro							338,54
	Sommano euro							1'692,69
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							-0,28
	Sommano euro							1'692,41
11 DA6512072b A65072b	Muratura di blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), di dimensioni 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: spessore 12 cm Riempimento in muratura dell'area laterale della struttura in ferro, su cui poggiano le macchine di condizionamento in copertura. *(lung.=5,9+5,9+2,7+2,7)		17,20		0,300	5,16		
	SOMMANO mq					5,16	37,30	192,47
12 DA7505028 A75028	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata o aerea, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato Intonaco di fondo murature laterali struttura in ferro Vedi voce n° 11 [mq 5.16]					5,16		
	SOMMANO mq					5,16	16,81	86,74
13 DA7506034 A75034	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura murature laterali in ferro Vedi voce n° 12 [mq 5.16]					5,16		
	SOMMANO mq					5,16	11,16	57,59
14 DB1506093d B15093d	Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resis ... rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm: spessore 30 mm Realizzazione cappoto esterno sulla parete dove sarà rimossa la lamiera.		17,60 2,90	3,400 2,500		59,84 7,25		
	SOMMANO mq					67,09	60,13	4'034,12
15 DB1507108 B15108	Rivestimento acrilossilossanico, fibrato, ad alta resistenza, con granulometria 1,2 ÷ 1,5 mm, con protezione del film secco dalla proliferazione di muffe e alghe, densità 1,75 kg/l, ... iffusione del vapore classe V1 secondo EN 1062, permeabilità all'acqua classe W2 secondo EN 1062, ad alta resa cromatica Tinteggiatura su cappoto esterno Vedi voce n° 14 [mq 67.09]					67,09		
	SOMMANO mq					67,09	20,02	1'343,14
16	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e							
	A RIPORTARE							12'939,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'939,92
DA7506034 A75034	inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Rasatura su parete (scala in ferro)		4,70	3,400		15,98		
	SOMMANO mq					15,98	11,16	178,34
17 DB6503025b B65025b	Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 2.4.1, composta da sostanze minerali pure e pigmenti ... o liquido di potassio, idrorepellente, non infiammabile, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Tinteggiatura su parete (scala in ferro) Vedi voce n° 16 [mq 15.98]					15,98		
	SOMMANO mq					15,98	13,67	218,45
18 NP.03	Revisione ed eventuale ripristino di tutti i risvolti verticali della guaina impermeabilizzante esistente, che risulta logora o lacunosa. Comprensivo di sostituzione/riparazione di ... interessate, esclusi oneri di trasporto e compensi alla discrica auorizzata per lo smaltimento dei materiali di risulta. Metri lineari di verticali misurati Da realizzarsi sul totale solo il 20% dei ml rilevati *(lung.=80,5*0,8)		80,50			80,50		
	Sommano positivi m							
	Sommano negativi m		64,40			-64,40		
	SOMMANO m					16,10	32,18	518,10
	ANALISI DEI PREZZI: NP.03							
	(E) [DB2301001b] Manto impermeabile prefabbricato conforme alla norma EN 13707 e/o EN 13969, costituito da membrana bitume distillato-polimero: elastomerica BPE, flessibilità a freddo -20 °C: armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm mq					12,880	11,41	146,96
	(E) [D00101004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					8,050	24,35	196,02
	Sommano euro							342,98
	Oneri Sicurezza 5% euro							17,15
	Sommano euro							360,13
	Spese Generali 15.00% * (360.13) euro							54,02
	Sommano euro							414,15
	Utili Impresa 25% * (414.15) euro							103,54
	Sommano euro							517,69
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,41
	Sommano euro							518,10
19 DB2502020b B25020b	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali Rifacimento porzione di massetto		1,20	0,700		0,84		
	SOMMANO mq					0,84	19,04	15,99
20 NP.05	Revisione ed impermeabilizzazione giunti delle copertine in travertino presenti, mediante posa di primer adesivo e successiva doppia mano di membrana liquida elastomerica poliuretanic elastica.		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	12,43	447,48
	A RIPORTARE							14'318,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'318,28
	ANALISI DEI PREZZI: NP.05							
	(E) [D00101003a] Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					5,400	27,08	146,23
	(E) [DB2308081] Promotore di adesione a matrice bituminosa per posa di impermeabilizzante liquido monocomponente elasto-bituminoso in fase solvente su vecchie impermeabilizzazioni protette con scaglie di ardesia, consumo medio 0,2 ± 0,3 kg/mq kg					7,200	8,44	60,77
	(E) [DB2308084a] Impermeabilizzante monocomponente elasto-bituminoso in fase solvente, conforme EN 1504-2, da applicare su supporti asciutti a rullo, pennello o airless, per uno spessore totale di 1 mm, avente le seguenti caratteristiche: resistenza alla trazione 5 kg/cmq, allungamento a rottura 3.360%, flessibilità a freddo -50 °C standard kg					10,800	8,28	89,42
	Sommano euro							296,42
	Oneri Sicurezza 5% euro							14,82
	Sommano euro							311,24
	Spese Generali 15.00% * (311.24) euro							46,69
	Sommano euro							357,93
	Utili Impresa 25% * (357.93) euro							89,48
	Sommano euro							447,41
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,07
	Sommano euro							447,48
21	Assistenza muraria per ammortatura di travi in ferro fornite dalla committenza, per la realizzazione di una struttura di supporto per il posizionamento delle nuove macchine del sistema di condizionamento in copertura.					1,00		
NP.07						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	436,70	436,70
	ANALISI DEI PREZZI: NP.07							
	(E) [D00101004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					4,000	24,35	97,40
	(E) [D00101002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					6,000	29,22	175,32
	(E) [DA3303084] Malta premiscelata a base di calce idraulica naturale certificata NHL 3,5 secondo EN 459-1, indicata per incollaggi di mattoni di canapa. Classe M5 kg					20,000	0,83	16,60
	Sommano euro							289,32
	Oneri Sicurezza 5% euro							14,47
	Sommano euro							303,79
	Spese Generali 15.00% * (303.79) euro							45,57
	Sommano euro							349,36
	Utili Impresa 25% * (349.36) euro							87,34
	Sommano euro							436,70
22	Sistema impermeabilizzante elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretatiche ad alte prestazioni, avente spessore di 2,0 - 3,0 mm, comprensivo di primer adesivo e ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti					172,00		
NP.06	Impermeabilizzazione copertura ala pediatria					64,00		
	SOMMANO mq					236,00	59,34	14'004,24
	ANALISI DEI PREZZI: NP.06							
	(E) [D00101002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					165,200	29,22	4'827,14
	A RIPORTARE							28'759,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'759,22
	(E) [DB2308080] Promotore di adesione in fase solvente per posa di impermeabilizzante liquido in emulsione acquosa su vecchie impermeabilizzazioni non protette l					70,800	12,44	880,75
	(E) [DB2308083b] Impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa resistente al ristagno dell'acqua ed ai raggi UV, conforme EN 1504-2, da applicare a due o più strati, a rullo, pennello o airless, (resa 2 kg/mq per spessore totale 1 mm) avente le seguenti caratteristiche: permeabilità al vapore 8.000 micron resistenza allo scorrimento 0,3 mm, resistenza alla trazione 1,0 MPa, allungamento a rottura 190%, flessibilità a freddo -20 °C: colore giallo, bianco kg					354,000	9,36	3'313,44
	(E) [DB6312057i] Utensili: rullo in sintetico, lunghezza 20 cm e Ø 5,8 cm cad					23,600	10,88	256,77
	Sommano euro							9'278,10
	Oneri Sicurezza 5% euro							463,91
	Sommano euro							9'742,01
	Spese Generali 15.00% * (9'742.01) euro							1'461,30
	Sommano euro							11'203,31
	Utili Impresa 25% * (11'203.31) euro							2'800,83
	Sommano euro							14'004,14
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,10
	Sommano euro							14'004,24
	Demolizioni/rimozioni (SpCat 1) Lavorazioni su copertura area "ingresso" (Cat 2)							
23 DA2509085b A25085b	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato Rimozione strao di guaina bituminosa che presenta rigonfiamenti e incoerenza del materiale		3,00	1,400		4,20		
	SOMMANO mq					4,20	5,49	23,06
24 DA2507076 A25076	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Rimozione di n°4 travi IPE 140 (tot ml 15) annegate nel solaio di copertura Rimozione di pensiline in ferro e vetro pensilina Porta pensilina Finestra Ringhiera in ferro di delimitazione		15,00		12,900	193,50		
			2,00	0,500	40,000	40,00		
			1,60	0,500	40,000	32,00		
			10,00	1,700	16,000	272,00		
	SOMMANO kg					537,50	0,98	526,75
25 DA2517137 A25137	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Calo in basso del materiale in ferro rimosso Trave IPE 140 Pensilina porta Pensilina finestra Ringhiera in ferro		15,00	0,140	0,073	0,15		
			2,00	0,500	0,100	0,10		
			1,60	0,500	0,100	0,08		
			10,00	1,700	0,050	0,85		
	SOMMANO mc					1,18	75,21	88,75
26 DA2506061 A25061	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione sottofondo nel quale è annegata la trave IPE		15,00	0,800	0,100	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	78,35	94,02
	A RIPORTARE							29'491,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'491,80
27 DA2515130 A25130	<p>Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica</p> <p>Vedi voce n° 25 [mc 1.18] Vedi voce n° 26 [mc 1.20] Vedi voce n° 23 [mq 4.20] Scarti guaina bituminosa verticali rimossi</p>	2,00	21,52	0,800	0,050 0,005 0,020	1,18 0,06 0,04 0,34		
	SOMMANO mc					1,62	49,35	79,95
28 A3.03.7.d.1. A03.03.007.d .01	<p>Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... fiuti a soggetti autorizzati a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4</p> <p>Compenso alle discariche per smaltimento materiali di risulta Vedi voce n° 26 [mc 1.20]</p>				2,000	2,40		
	SOMMANO ton					2,40	31,63	75,91
29 A3.03.7.y. A03.03.007.y	<p>Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... riali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 (EER 17 06 04) a recupero - guaina bituminosa</p> <p>Vedi voce n° 23 [mq 4.20] Scaarti guaina bituminosa verticali rimossi</p>	2,00	21,52	0,800	4,500 4,500	18,90 154,94		
	SOMMANO kg					173,84	1,08	187,75
	Ricostruzioni/rifacimenti (SpCat 2)							
30 DB6501086a B65086a	<p>Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua</p> <p>Pulizia del terrazzo per la rimozione della stratificazione di microrganismi di varia natura, sulla superficie interessata.</p>					325,00		
	SOMMANO mq					325,00	15,21	4'943,25
31 DB2502020b B25020b	<p>Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali</p> <p>Ripristino massetto, per la posa della guaina bituminosa Vedi voce n° 26 [mc 1.20]</p>					1,20		
	SOMMANO mq					1,20	19,04	22,85
32 DB2502039 B25039	<p>Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggi solari costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm + scaglie di ardesia, ... colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/mq, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza</p> <p>Posa di nuovo strato di guaina ardesiata, nei punti che presentavano lacune</p>					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	37,62	1'128,60
33 DA2517139	<p>Realizzazione di giunti di dilatazione, eseguiti mediante tagli eseguiti con smerigliatrice angolare a disco diamantato, fino alla profondità di</p>							
	A RIPORTARE							35'930,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'930,11
NP.01	5cm, sullo strato bituminoso di cop ... te, e successiva aspirazione/pulitura dei giunti e sigillatura finale con adesivo elastico igroindurente monocomponente.					130,00		
	SOMMANO m					130,00	14,21	1'847,30
	ANALISI DEI PREZZI: DA2517139\NP.01							
	(E) [D00101003a] Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					26,000	27,08	704,08
	(L) Sigillante poliuretano monocomponente, privo di solvente e PVC, che vulcanizza con l'umidità atmosferica cc					6'500,000	0,08	520,00
	Sommano euro							1'224,08
	Oneri Sicurezza 5% euro							61,20
	Sommano euro							1'285,28
	Spese Generali 15.00% * (1 285.28) euro							192,79
	Sommano euro							1'478,07
	Utili Impresa 25% * (1 478.07) euro							369,52
	Sommano euro							1'847,59
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							-0,29
	Sommano euro							1'847,30
34 NP.03	Revisione ed eventuale ripristino di tutti i risvolti verticali della guaina impermeabilizzante esistente, che risulta logora o lacunosa. Comprensivo di sostituzione/riparazione di ... interessate, esclusi oneri di trasporto e compensi alla discrica autorizzata per lo smaltimento dei materiali di risulta. Metri lineari di verticali misurati Da realizzarsi sul totale solo il 20% dei ml rilevati *(lung.=107,6*0,8)		107,60			107,60		
			86,08			-86,08		
	Sommano positivi m					107,60		
	Sommano negativi m					-86,08		
	SOMMANO m					21,52	32,18	692,51
	ANALISI DEI PREZZI: NP.03							
	(E) [DB2301001b] Manto impermeabile prefabbricato conforme alla norma EN 13707 e/o EN 13969, costituito da membrana bitume distillato-polimero: elastomerica BPE, flessibilità a freddo -20 °C: armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm mq					17,216	11,41	196,43
	(E) [D00101004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					10,760	24,35	262,01
	Sommano euro							458,44
	Oneri Sicurezza 5% euro							22,92
	Sommano euro							481,36
	Spese Generali 15.00% * (481.36) euro							72,20
	Sommano euro							553,56
	Utili Impresa 25% * (553.56) euro							138,39
	Sommano euro							691,95
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,56
	Sommano euro							692,51
35 NP.05	Revisione ed impermeabilizzazione giunti delle copertine in travertino presenti, mediante posa di primer adesivo e successiva doppia mano di membrana liquida elastomerica poliuretano elastica.					80,00		
	A RIPORTARE					80,00		38'469,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					80,00		38'469,92
	SOMMANO m					80,00	12,43	994,40
	ANALISI DEI PREZZI: NP.05							
	(E) [D00101003a] Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora					12,000	27,08	324,96
	(E) [DB2308081] Promotore di adesione a matrice bituminosa per posa di impermeabilizzante liquido monocomponente elasto-bituminoso in fase solvente su vecchie impermeabilizzazioni protette con scaglie di ardesia, consumo medio 0,2 ± 0,3 kg/mq kg					16,000	8,44	135,04
	(E) [DB2308084a] Impermeabilizzante monocomponente elasto-bituminoso in fase solvente, conforme EN 1504-2, da applicare su supporti asciutti a rullo, pennello o airless, per uno spessore totale di 1 mm, avente le seguenti caratteristiche: resistenza alla trazione 5 kg/cmq, allungamento a rottura 3.360%, flessibilità a freddo -50 °C standard kg					24,000	8,28	198,72
	Sommano euro							658,72
	Oneri Sicurezza 5% euro							32,94
	Sommano euro							691,66
	Spese Generali 15.00% * (691.66) euro							103,75
	Sommano euro							795,41
	Utili Impresa 25% * (795.41) euro							198,85
	Sommano euro							994,26
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,14
	Sommano euro							994,40
36 DA6512072a A65072a	Muratura di blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), di dimensioni 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: spessore 8 cm Realizzazione muretto per protezione tubazioni, lato caldaia		1,00		0,250	0,25		
	SOMMANO mq					0,25	33,95	8,49
37 DA7505028 A75028	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata o aerea, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato Intonaco di fondo sulla bussola in muratura lato dx ingresso copertura		4,00		1,500	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	16,81	100,86
38 DA7506034 A75034	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura bussola in muratura lato dx ingresso copertura		4,00		1,500	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	11,16	66,96
39 DB6503025b B65025b	Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 2.4.1, composta da sostanze minerali pure e pigmenti ... o liquido di potassio, idrorepellente, non infiammabile, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Tinteggiatura bussola in muratura lato dx ingresso copertura		4,00		1,500	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	13,67	82,02
40 NP.06	Sistema impermeabilizzante elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretatiche ad alte prestazioni, avente spessore di 2,0 - 3,0 mm, comprensivo di primer adesivo e ... dare il lavoro finito a							
	A RIPORTARE							39'722,65



AUTORITA
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Moroncelli Elisa Profilo corrente:RUP

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G - UFFICIO TECNICO

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9589272596]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante
competente

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G

Codice Fiscale Amministrazione Competente

04733471009

Codice AUSA

Codice AUSA non disponibile

Visualizzati 1/1 Elementi

Codice univoco centro di costo	Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO	MRNLSE80E43H501L
99	RUP che ha in carico la gara		
Numero Gara	Oggetto della Gara	Data Creazione	Importo complessivo Gara
8889663 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.	09/01/2023	N.D.
Importo contributo SA	Numero totale dei Lotti	Settore attivita' della SA	Modalita' di realizzazione
Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	1	Ordinario	Modalita' di indizione
Modalita' di indizione	Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX	Modalita' di realizzazione	Strumenti per lo svolgimento delle procedure
Art.58	Procedura svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione	Contratto d'appalto	Motivo urgenza
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione	Cui si aderisce	Stato gara	Data Cancellazione
In Definizione	Data perfezionamento bando	Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO
NO	Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	NO
NO	Manutenzione immobile e impianti	Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?	Modifica Gara	Aggiungi lotto	Perfezionamento gara/lotto e Pubblicazione bando

Data creazione lotto	09/01/2023
Oggetto	IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.
Importo del lotto	€ 59.008,15
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45432210-9 Lavori di rivestimento murale
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	360
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058074
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	IT143

L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? No

Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni 0

L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento? No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato

L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?

SI

(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte,

con risorse Comunitarie)

Categorie scorparabili

Visualizza altri dati

Modifica

Cancella

Inizio elenco

Precedenti

Successive

Fine elenco

CONTATTI

QUICKLINKS

V3.04.7 (build 868)

protocollo@pec.anticorruzione.it

Portale istituzionale
Portale servizi

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Note legali Copyright Privacy-Cookies Accessibilita



Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G93D23000000002
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di PALESTRINA (RM)
Descrizione sintetica del progetto	IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.*VIA PIO XII*IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PIO XII
Bene o servizio	IMPERMEABILIZZAZIONE ED INTERVENTI DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI RIPRISTINO SU MURATURE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI PALESTRINA ALA VECCHIA.
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>
Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--		
Sponsorizzazione	NO	
Costo totale del progetto (in euro)	59.000,00	
Importo in lettere in euro	cinquantanovemila	
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	59.000,00	
Importo in lettere in euro	cinquantanovemila	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	09/01/2023	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

